

KOMMUNSTYRELSEN

Måndagen den 18 maj 2020, Stadshuset, sal A kl. 13.30

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19/Coronaviruset kallas endast ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen till sammanträdet. I övrigt uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.

Kommundirektören informerar

Verksamhetsuppföljning per april

KOMMUNFULLMÄKTIGEÄRENDEN

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund | KK18/729 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tjänsteskrivelse - Protokollsutdrag NOV - Årsredovisning | |

KOMMUNSTYRELSEÄRENDEN

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Yttrande över kompletterande samråd för nya 130 kV kraftledningar mellan Hedenlunda och Kottorp | KK19/456 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande skickas ut separat</i> - Samrådsunderlag | |
| 2 | Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför trafikår 2021 | KK20/233 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tjänsteskrivelse - Prövning av barnets bästa | |
| 3 | Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för LONA-projekt | KK18/396 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tjänsteskrivelse | |
| 4 | Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av fastigheten Högrunn 1:5, kvarteret Goliath, Hemgården | KK20/334 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tjänsteskrivelse - Förslag till markanvisningsavtal | |

- | | | |
|----|--|----------|
| 5 | Investering: Installation av heltäckande brandlarm på Träffen | KK20/336 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Prövning av barnets bästa | |
| 6 | Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 6 st förskolor | KK20/337 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse | |
| 7 | Svar på medborgarförslag om att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg även ska ha det i pedagogisk omsorg | KK17/596 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden- Medborgarförslag | |
| 8 | Svar på medborgarförslag att installera belysning vid gång- och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen | KK18/431 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Bygg- och tekniknämnden- Medborgarförslag | |
| 9 | Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby | KK18/590 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Protokollsutdrag Bygg- och tekniknämnden- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden- Medborgarförslag | |
| 10 | Svar på medborgarförslag att planera och genomföra en klimatvecka | KK19/282 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag | |
| 11 | Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar | KK19/649 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag | |

- | | | |
|----|---|----------|
| 12 | Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun regelbundet informerar och upplyser medborgarna om pågående klimatkris | KK19/643 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag | |
| 13 | Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun ska gå med i Klimatkommunerna | KK19/663 |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag | |
| 14 | Delegationsärenden | KK20/5 |
| 15 | Anmälningssärenden | KK20/2 |

Urban Granström
Ordförande

Therese Larsson
Sekreterare

KS §

Dnr KK18/729

**Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF)
2019**

Sammanfattning

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019 har upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) 2019

Sammanfattning

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019 har upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

NOVF

Oxelösunds kommun

NOVF § 4

Dnr NOVF20/4

Årsredovisning 2019

Ett förslag till årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2019 har tagits fram. Direktionen har att fastställa ett förslag till årsredovisning 2019 som därefter ska fastställas av respektive medlems kommunfullmäktige.

Ekonom Himn Dagemir redogör för ändringar i framskrivet förslag, i form av disposition av investeringsplan 2019-2022 samt korrigerande av felaktiga budgetbelopp och nyckeltal.

Ärendet föredras av ekonom Himn Dagemir och verksamhetschef Karolina Wetterblad, vilka även svarar på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M), Tapio Helminen (M) och Eva Andersson (C).

Förslag till beslut

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund samt översända det till förbundets medlemmar för fastställande.

BESLUT TILL: // H. KLK, 2020-02-25
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla Mötesrummet, Koordinaten, Oxelösund, 13 februari 2020, kl. 09:00-11:30.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter	Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) ordf.	Inge Ståhlgren (S) (Ox)
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox)	Eva Andersson (C)
Linda Forså (S)	Bengt Björkhage (M) (Ox)
Tommy Jonsson (M)	
Tapio Helminen (M) (Ox)	

Övriga deltagare Driftsansvarig Kurt Boström, verksamhetschef Karolina Wetterblad, ekonom Himn Dagemir.

Underskrifter

Sekreterare	 Hannes Holmberg	Paragrafer 1-8
Ordförande	 Carl-Åke Andersson	
Justerande	 Tapio Helminen	

ANSLAG/BEVIS


Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund

Sammanträdesdatum 2020-02-13

Anslag uppsatt den 2020-02-25 Datum för anslags nedtagande 2020-03-18

Protokollet förvaras hos Nyköpings kommun, kommunledningskansliet

Underskrift 
.....
Hannes Holmberg

Årsredovisning *2019*



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2019.

Historik

1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, av Nyköpings- och Oxelösunds kommun. Förbundet producerar och levererar vatten till kommunerna.

Organisation

NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt Förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun.

Direktionen köper in tjänster till verksamheten. I första hand används tjänster från Nyköpings kommun. Under 2019 har tjänsterna som köps in bestått av verksamhetschef sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal. Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion sköts av Nyköpingskommuns ekonomiavdelning.

Även andra tjänster i olika omfattning har köpts in från Nyköpings kommun som t.ex. mätingenjör, processingenjör och arkiveringsrådgivning.

Direktion

Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av

för Nyköping

Ordinarie

Carl-Åke Andersson (S) Ordförande
Linda Forså (S)
Tommy Jonsson (M)

Ersättare

Ylva Franzén (MP)
Eva Andersson (C)
Lars Lundqvist (KD)

för Oxelösund

Tommy Karlsson (S) vice Ordförande Inge Ståhlgrén (S)
Stefan Andersson (M) t.o.m 20190515 Tapio Helminen (M) t.o.m 20190515
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515 Stefan Andersson(M) fr.om.20190515

Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av

för Nyköping

Ordinarie

Göran Silfverling (L)

Ersättare

Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund

Ordinarie

Eva Asthage (M)

Ersättare

Mayvor Lundberg (S)

Verksamhet

Högåsen, vid Larslund, är en grundvattentäkt som förses med tillskott av vatten genom uttag från sjön Yngaren, belägen ca 1 mil nordväst om Nyköping. Yngaren ingår i Nyköpingsåns vattensystem. Vattendomar finns för kontinuerligt uttag upp till 34 300 m³ vatten per dygn. Vatten tas från sjön Yngaren och från grundvattnet i Larslundsmalmen vid Högåsen.


Under 2019 ligger medeluttaget ligger på 11 600 m³ vatten per dygn från Yngaren och 13 200 m³ vatten per dygn från grundvattenbrunnarna vid Högåsen.

Totalt levereras drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten varje år till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.

Under 2019 togs beslut om en ny Förbundsordning och ett nytt Reglemente för Direktionen. Besluten togs i Kommunernas fullmäktige, då gavs även ett uppdrag åt Direktionen att säkerställa resurser för NOVFs verksamhet.

Levererat vatten

NOVF började leverera vatten år 1960. I tabellen nedan visas vatten som har förbrukats hos de båda kommunerna från år 1950-2019.



Uppdrag

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds uppdrag är att

”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.”

NOVF försörjer även enskilda abonnenter med råvatten eller dricksvatten, enligt särskilda avtal.

NOVF sköter drift, underhåller och förnyar:

- Råvattenpumpstation och intagsledning vid Fyrsjö 1:2 i Nyköpings kommun.
- Infiltrationsanläggning och vattenreningsverk vid Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 i Nyköpings kommun. Dessa anläggningar benämns vattenverket Högåsen.
- Brunnskomplex vid fastigheterna Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 m.fl. fastigheter i Nyköpings kommun jämte förbindelseledningar mellan brunnskomplexen och vattenverket Högåsen.
- Pumpstationen Väderbrunn vid fastigheten Ullevi 4:4 och Ullevi 2:5 m.fl. fastigheter i Nyköpings kommun med till pumpstationerna tillhörande brunnar och ledningar från dessa.
- Råvattenledning från pumpstationen Fyrsjö till vattenverket Högåsen.
- Renvattenledningarna från vattenverket Högåsen till pumpstationen Väderbrunn.
- Renvattenledningarna från pumpstationen Väderbrunn till ventilkammare Minninge.
- Renvattenledningarna från ventilkammare Minninge till Hemgården i Nyköping.
- Renvattenvattenledning från ventilkammare Minninge till Stavstubacken samt mellan Källstugan och Palmtorp. Ventil- och mätkammare vid Palmtorp.
- Pumpstation på fastigheten Mjolkflaskan 5, Nyköping, vid f.d. Fruängens vattentäkt.

Mål för verksamheten

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nedan redovisas de mål som sattes upp för verksamheten för år 2019. Målen följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.

NOVF följer vattentjänstlagen.

Mål 2019:

Mål	Aktivitet	Uppföljning	Kommentar
Ekonomi i balans	0-resultet	Resultaträkning	Målet uppfyllt
	100 % egenfinansiering	Vattenavgifter	Målet är uppnått
	Kostnadseffektiv verksamhet	Total kostnad/levererat vatten ska inte överstiga 5kr/m ³	Målet är uppfyllt
God vattenkvalitet	Utveckling av vattenprovtagning	Provtagningsprogram utvecklas med avseende på krav och behov för kontroll av råvatten och dricksvatten	Målet är uppnått
Ökad leveranssäkerhet	Etablera reservvattentäkt	Rapportering till Direktionen om fortlöpande arbete	Målet är uppnått
	Förnyelse huvudvattenledningar	Förnyelse av huvudvattenledningar planeras att i genomsnitt ske med 2 % per år	Målet är uppnått
Utveckling av mål	Direktionsdag	Verksamhetsplan 2020	Målet är uppnått
Underhållsplan	Planerade arbeten utförs	Klart/Fördröjt	Målet är uppnått
Investeringsplan	Utredningar utförs så att planen kan följas	Utfall bokslut	Målet är uppnått

Måluppfyllnad

Ekonomi i balans

Det övergripande målet för kommunala verksamheter är "god ekonomisk hushållning". NOVF arbetar med det genom en budget som tar hänsyn till kommande underhållsbehov och investeringsbehov.

Verksamheten arbetar långsiktigt och vid behov höjs vattentaxan för att klara drift, underhåll och avskrivningar för investeringar.

Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten bära sina egna kostnader och vara själv finansierat via vattentaxan. Verksamheten gör ett resultat på 5,7 mnkr, vilket medför att målet är uppfyllt.

Enligt vattentjänstlagen ska en VA verksamhet arbeta med ett – eller + resultatet under en tre års period. Årets positiva resultat kommer att användas för kommande investeringsbehov i ny reningsprocess. Detta är enligt budgetarbetet där en avsättning av 2019 års resultat planerats för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.

Egenfinansiering 100 %

Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna. Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att klara drift och investeringar under året.

God vattenkvalitet

Vattenprov

Provtagningar för att kontrollera vattenkvaliteten är styrda av Livsmedelverkets regelverk för det vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslaget av kontrollmyndigheten.

Vattenkvaliteten på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Vid ett tillfälle har något förhöjda halter av Odlingsbara mikroorganismer uppmätts, vilket gett bedömningen tjänligt med anmärkning. Detta provet följdes upp och visade då på tjänligt dricksvatten. Järnhalterna i utgående dricksvatten har legat relativt högt i år med flera värden precis runt tjänligt med anmärkningsgränsen. Ett av två prov visade på förhöjd halt av α -aktivitet i utgående dricksvatten. Inga av proven tagna hos användare i Nyköping och Oxelösunds kommuner har visat på förhöjda halter av α -aktivitet. Fortsatt provtagningen enligt undersökningsprogrammet behövs för att kunna se trender och utvärdera resultaten.

NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge problem längre ned i distributionskedjan varför det är viktigt att fortsätta med att hitta en process som minskar halterna av framförallt mangan men även järn i vattnet.

Ökad leveranssäkerhet

Etablera ny reservvattentäkt.

Utredningar har under året utförts enligt planerna och området runt Husbymalmen är fortsatt av intresse att utreda vidare.

Nya brunnar

3 nya brunnar är igång i dricksvattenproduktionen och 2 nya förslag på lämpliga områden för nya brunnar har tagits fram.

Fyr sjöledning

Utredning gällande Fyr sjöledningen har under året pågått och i början av 2020 sker upphandling och avtalsskrivning gällande ledningsrätt. Ledningar till förbindelsepunkterna finns med i planeringen under budgetperioden.

Framtidsplanering/utveckling av mål

En direktionsdag hölls i mars när mål för verksamheten diskuterades inför budget och verksamhetsplan 2020.

Underhållsplan

Utveckling av underhållsplaner för att säkra upp krav på säkerhet och driftprocesser är genomfört enligt plan. Rensning och borttagning av gammal utrustning är genomförd. Infiltrationsdamm är utredd och planeras i samband med kommande investeringar för att få synergieffekter.

Borttagning av gamla brunnsanläggningar har på grund av resursbrist skjutits till kommande år.

Investeringsplan

Investeringsplanen för 2019-2021 har under perioden följts men gått över årsplaneringarna på grund av resursbrist. Planerade resurser har inte kunnat tillhandahållas av kommunen så utredningar och upphandling gällande investeringsprojekten har tagit något längre tid än vad som satts i årsplaneringarna.

Sandtvätt

Sandtvätten kommer att testköras under våren 2020.

Förnyelse av vattenledningar

Utredning ny råvattenledning från Fyrsjö till Högåsen pågår och anläggning av denna planeras under 2020, beroende på tillstånd och ledningsrätt. I budget 2019 planerades utredningarna vara klara och läggas till investering *Förnyelse Fyrsjöledning*. I och med att utredningarna fortsatt under 2019 har vi inte lagt ihop Investeringarna som planen i budget.

Nästa ledning som planeras för utredning är den som går mot Oxelösund från Minninge. Beroende på hur Ostlänken, kommunens projekt med resecentrum och vattenfallsdragning av elledningar kommer att påverka NOVFs anläggningar, kan prioriteringsordningen behöva ändras de närmaste åren.

Säkerhetsutrustning Kameraövervakning

Ett övervakningssystem med kameror är upphandlat och installerat under våren 2019.

Investeringsprojekt 2019-2021.

	Ack utfall tom 2018	utfall tom 20191231	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	Total investerings budget
INVESTERINGAR 2019-2021						
UTREDNING JÄRN OCH MANGAN	283					
NY RENINGSPROCESS	0					X
SANDTVÄTT		3 300	X			X
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING	942	980				
FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING		62	X	X	X	X
ÖKAD UTTAGSKAPACITET Ö8, V8,V9	3835					
UTBYGGNAD RADIOKOMMUNIKATION	2029					
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018						
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019		157	X			
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020				X		
PRIORITERAD LEDNING					X	X
KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM		496	X			X
LÅGRESERVOAR MED SUGLEDNING				X	X	X
	7 089	4 995	12 400	41 000	13 200	66 600

Verksamheten följs upp genom följande nyckeltal

NYCKELTAL

	2016	2017	2018	2019 Budget	2019	2020 Budget
Levererat dricksvatten till Nyköping, m ³	3 594 590	3 343 520	3 449 030	3 400 000	3 299 894	3 400 000
Levererat dricksvatten till Oxelösund, m ³	1 341 220	1 325 510	1 443 600	1 400 000	1 447 649	1 400 000
Elkostnad/m ³ lev dricksvatten, kr/m ³	0,54	0,58	0,52	0,63	0,53	0,81
Elförbrukning, kWh	3 250 254	3 406 197	3 064 428	3 400 000	2 911 140	3 400 000
Elförbrukning/m ³ dricksvatten, kWh/m ³	0,66	0,73	0,63	0,71	0,61	0,71
Soliditet %. Eget kapital/tot tillgångar	40	50	46	46	50	25

Kommentarer nyckeltal

Levererat vatten

Totalt levererades 4 747 543 m³ under 2019, vilket var något mindre än budgetprognos på 4 800 000 m³. Det medförde en lägre intäkt på 262 285kr. Det är svårt att exakt hamna på budgetprognosen när det gäller vattenleveransen men bedömningen är att vi hamnar runt prognosen även kommande år.

Elförbrukningen

Minskad förbrukning mot föregående år beror bland annat på minskat uppvärmningsbehov. Nya pumpar som installeras innebär mindre energiuttag. NOVF arbetar kontinuerligt med att trimma in anläggningen för optimal drift.

Driftsredovisning

DRIFTSREDOVISNING (tkr)

	2015	2016	2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Rörelseintäkter	13 139	16 373	23 431	24 100	24 520	24 100	23 898	-202
Ränteintäkter	1	1	0	0	0	0	0	0
Materialkostnader	-218	-348	-404,3	-680	-632,6	-1190	-450	740
Främmande tjänster	-2693	-2948	-2 678	-6 850	-3 951	-6 170	-6 022	148
Personalkostnader	-2 573	-2 606	-3 682	-4 293	-4 220	-4 350	-3 819	531
Lokalkostnader	-179	-263	-179,18	-367	-177	-385	-196	189
Energikostnader	-2 830	-2 612	-2 748	-3 000	-2 718	-3 000	-2 513	487
Övriga kostnader	-1 310	-2 100	-2 349	-2 310	-1 810	-2 405	-2 204	201
Avskrivningar	-2 582	-2 605	-2 541	-3 300	-2 562	-3 500	-2 770	730
Nedskrivning	-	-2 695	-1 478	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	5	0	5	0	-5
Räntekostnader	-340	-309	-241	-405	-177	-410	-238	172
Resultat	415	-112	7 130	2 900	8 272	2 695	5 686	2 991

Kommentarer driftredovisning

NOVF lämnar ett överskott på 5,7 mnkr.

NOVF utreder möjligheter att förbättra reningen av råvattnet genom att anlägga en ny reningsprocess, denna har utretts under tidigare år samt fortsätter att utredas under planperioden. En avsättning av 2019 års resultat görs för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.

Intäkter

Intäkterna är något lägre än budgeterat, p.g.a. lägre vattenleverans till Nyköpings kommun.

Kostnader

Materialkostnader – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2019, nedläggning av gamla brunnar, har inte genomförts p.g.a. Resursbrist, men påbörjas januari 2020.

De största kostnaderna i drift- och underhållsverksamheten är personal, elkostnader och servicearbeten. Dessa kostnader kan variera över åren beroende på hur mycket personaltimmar som Nyköpings kommun kan tillhandahålla, hur mycket arbetstid som går åt till investeringar samt vilka år som olika större servicearbeten utförs.

Främmande tjänster – Verksamheten har utfört underhåll av dammarna då den planerade sandtvätten blivit försenad.

Personalkostnader – Beställda antal resurstimmar från kommunen har inte kunnat levereras.

Lokalkostnader – Lägre än budget pga. mindre snöröjning och planerat underhåll har skjutits framåt på grund av resursbrist.

Energikostnader – lägre än budgeterat.

Avskrivningar – Posten är längre än budgeterat och det beror på att aktiveringar av anläggningar har gjorts senare än planerat samt övergång till komponentavskrivningar.

Utrangeringar- inga utrangeringar har gjorts i år.

Räntekostnader – räntekostnaderna blev lägre p.g.a. den låga räntan under året och att nya lån inte behövts tas upp.

Balanskravsutredning

Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet för 2019. Inga justeringar har gjorts. Överskottet från årets resultat har avsatts till nya investeringar avseende ny reningsprocess för kommande åren, enligt bilaga 1.

Balanskravsresultat	2019
Årets resultat enl RR	5 686
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.	0
Summa Balanskravsresultat	5 686

Ekonomisk ställning


Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningen tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår till 50 % för 2019, (46 % 2018).

Ökningen beror på att likvida medel har ökat med 6,1 mnkr samt ökade anläggningstillgångarna med ca 2,2 mnkr, medan det egna kapitalet ökat med 5,7 mnkr på grund av det positiva resultatet för året.

NOVF:s totala anläggningstillgångar har ökat med 9 % motsvarande 2,2 mnkr, på grund av investeringar av sandtvätt, säkerhetsutrustning samt Fyrsjöledning.

NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mnkr. Ingen minskning av lånet har skett under året då det inte amorteras. Kommande år med hög investeringsbudget finns ett utökat lånebehov. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som

finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden för NOVF ligger nu på 50% (54 %, 2018).



Den genomsnittliga upplåningsräntan har varit 1,2 % under år 2019 (0,9 % 2018). Den genomsnittliga räntebindningstiden har varit 1 månad då räntan bygger på Nyköpings kommuns genomsnittliga upplåningsränta per månad. Lånet löper tills vidare.

Händelser av väsentlig betydelse

Verksamheten har nedan några frågor som kan diskuteras utifrån en känslighetsanalys:

- Vattenleveranser
- Miljö och kvalitet
- Säkerhet
- Resurser behov av olika kompetenser

Vattenleveranser

Vattenpriset ska avspegla behovet för kommande intäkter, för att täcka underhåll och investeringar. När det gäller intäktsbehovet har olika scenarior beräknats baserat på avskrivningar och räntor för att få fingervisning om hur vattenpriset kan behöva förändras beroende på vilka beslut som tas gällande finansieringen.

Intäkterna från vattenleveranserna har de senaste åren varit svåra att göra prognoser på, då det är många faktorer som spelar in. Vissa år får NOVF ett överskott, då kommunerna behöver betala för större vattenuttag. Andra år blir NOVF återbetalningsskyldig då kommunerna har haft ett lägre vattenuttag.

Investeringarna som planeras ligger i investeringsplanen likaså prognoserna för dessa. Driftkostnaderna ses öka över tid i och med att reningsprocessen behöver utvecklas för att uppnå kraven gällande manganhalten och en långsiktigt hållbar vattenproduktion och vattendistribution.

Miljö och kvalitet

Ökade krav gällande miljö och kvalitet medför ökade kontroller av mark och vatten. Händelser som sker runt verksamheten kan påverka vattenkvalitet.

Säkerhet

Säkerheten har varit i stort fokus de senaste åren. Under 2017 påbörjades en Nödvattenförsörjningsplan som drivs av Räddning och säkerhet. Båda kommunerna och NOV F ingår i arbetsgruppen.

En vattenförsörjningsplan påbörjades av Länsstyrelsen under 2017. Det är en plan där alla kommuner i Södermanland kommer att ingå samt olika verksamheter.

NOV F ser att dessa planer är mycket viktiga för kommunernas arbete med att säkerställa vattenförsörjningen kortsiktigt och långsiktigt. NOV F bidrar med de erfarenheter och kunskaper som finns gällande den vattenproduktion som finns idag samt pågående utredning gällande reservvatten.

Väsentliga personalförhållanden

NOV F köper in all personal från Nyköpings kommun.

De är en stor risk för verksamheten att de personella resurserna inte går att få från Nyköpings kommun för kommande utvecklingsbehov av anläggningarna.

NOV F kommer under 2020 titta på lösningar för att säkerställa resurser för verksamheten.

Förväntad utveckling

Prognosen för vattenleveransen är att den kommer öka de närmaste åren då befolkningen förväntas växa, nya fastigheter anläggs och ansluts inom NOVFs distributionsområde.

Kraven på dricksvattenproducenterna ökar, både kontrollerna av råvatten, beredningsstegen och dricksvatten.

Ostlänken, ny järnväg som planeras i regionen har stor påverkan på NOVFs anläggningar då den kommer passera vattenskyddsområdet likaså ligger huvudvattenledningarna i planerad järnvägsdragning.

NOV F har tagit fram ett förslag till komponentavskrivning som kommer att påverka resultatet för 2019, främst då ledningarnas avskrivningstid ändras till 50 år.

Kommande investeringsbehov vad gäller anläggande av reservvatten är en stor fråga som diskuterats med kommunerna, för att skapa rätt förutsättningar för etablering och distribution. NOV F har ett uppdrag att under 2020 återkomma med vidare förslag på lämpliga alternativ för reservvatten.

Utfall & Budget 2019

	Utfall 2019-12-31	Budget 2019
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljning vatten	23 898	24 100
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Produktion	-13 221	-14 500
Driftprojekt	-1 983	-3 000
Avskrivningar	-2 770	-3 500
FINANSIELLA INTÄKTER	0	5
FINANSIELLA KOSTNADER	-238	-410
ÅRETS RESULTAT	5 686	2 695
Avsättning av resultat till ny reningsprocess	-5 686	-2 695
TOTALT	0	0

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	23 898	24 520
Verksamhetens kostnader	2,3	-15 204	-13 510
Avskrivningar	4	-2 770	-2 481
Verksamhetens nettokostnader		5 924	8 529
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	5	-238	-177
Resultat före extraordinära poster		5 686	8 352
Extraordinära intäkter/kostnader		-	-
Årets resultat	6	5 686	8 352

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och markanläggningar	7	48 492	47 607
Inventarier	8	6 741	5 483
Summa anläggningstillgångar		55 233	53 089
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	15 533	17 670
Kassa och bank		6 193	54
Summa omsättningstillgångar		21 726	17 723
SUMMA TILLGÅNGAR		76 959	70 812
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	10	32 578	24 307
Årets resultat	10	5 686	8 352
Summa eget kapital		38 264	32 659
Skulder			
Långfristiga skulder	11,12	20 000	20 000
Kortfristiga skulder	13	18 695	18 154
Summa skulder		38 695	38 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		76 959	70 812
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	6	5 686	8 352
Justering för avskrivningar	4	2 770	2 481
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		8 456	10 833
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	9	2 137	-16 867
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	13	542	14 856
Kassaflöde från den löpande verksamheten		11 135	8 822
Investeringsverksamheten			
Investering i markanläggningar och inventarier	7,8	-4 995	-7 054
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 995	-7 054
Finansieringsverksamheten			
Koncernkontokredit		0	-1 717
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-1 717
ÅRETS KASSAFLÖDE		6 140	51
Likvida medel vid årets början		54	3
Likvida medel vid årets slut		6 193	54

Noter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Förändrade redovisningsprinciper 2019.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar.

Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

Effekten på årets – och kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen bör bli en minskade kostnad. För 2019 uppgår minskningen till ca 81 tkr. Komponentredovisning tillämpas på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i bruk historiskt.

Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. - En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total kostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften.

Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till och med 2019.

Avskrivningstider Anläggningar (år)	2018	2019
Byggnad	33	
- Stomme		50
- EI		10
Markanläggning	20-40	40-70
Inventarier	10-20	5-20

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar och vid tillkommande komponenter.

Kassaflödeanalys

Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

NOTER	2019-12-31	2018-12-31
Not 1 - Verksamhetens intäkter		
Va-intäkter	23 868	24 463
Övriga rörelseintäkter	30	57
Verksamhetens intäkter	23 898	24 520
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
Energikostnader	-2 513	-2 718
Övriga externa kostnader	-8 774	-6 477
Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)	-3 016	-3 448
Vattenverkschef	-625	-599
Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg	-173	-168
Verksamhetens kostnader	-15 101	-13 410
Not 3 - Ersättning till revisorer		
Lekmannarevisorer	5	5
PwC	98	95
Revisionskostnader	103	100
Not 4 - Avskrivningar		
Avskrivningar	-2 770	-2 562
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning	0	81
Avskrivningar	-2 770	-2 481
Not 5 - Finansiella kostnader		
Räntekostnader	-238	-177
Räntekostnader	-238	-177
Not 6 - Årets justerade resultat enligt balanskrav		
Justering enligt balanskrav	0	0
Årets resultat enligt RR	5 686	8 352
Årets justerade resultat enligt balanskrav	5 686	8 352

NOTER	2019-12-31	2018-12-31
Not 7 - Byggnader, mark och markanläggningar		
Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	11 051	11 051
Akkumulerat anskaffningsvärde	11 051	11 051
Ingående avskrivningar	-2 954	-2 391
Årets avskrivning	-564	-335
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning		-229
Akkumulerade avskrivningar	-3 518	-2 954
Bokfört värde byggnader	7 533	8 097
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	492	492
Akkumulerat anskaffningsvärde	492	492
Bokfört värde mark	492	492
Markanläggning		
Ingående anskaffningsvärde	63 351	57 176
Årets investering	4 501	6 175
Omklassificering	-1 609	
Akkumulerat anskaffningsvärde	66 242	63 351
Ingående avskrivningar	-24 333	-23 083
Årets avskrivning	-1 442	-1 736
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning	0	486
Akkumulerade avskrivningar	-25 775	-24 333
Bokfört värde markanläggning	40 467	39 018
SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar	48 492	47 607

NOTER	2019-12-31	2018-12-31
Not 8 - Inventarier		
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	15 721	14 842
Årets investering	496	879
Omklassificering	1 608	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	17 825	15 721
Ingående avskrivningar	-10 238	-9 571
Årets avskrivning enligt plan	-846	-491
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning	0	-176
Akkumulerade avskrivningar	-11 084	-10 238
SUMMA Inventarier	6 741	5 483
Not 9 - Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	15 057	15 580
Redovisning moms	0	249
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader	476	1 571
Övrigt	0	269
Fordringar	15 533	17 670
Not 10 - Eget Kapital		
Ingående eget kapital	32 578	24 307
Årets resultat	5 686	8 352
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning		-81
Eget kapital	38 264	32 578

NOTER

Not 11 - Långfristiga skulder

Nyköpings kommun

Långfristiga skulder

Not 12 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Utnyttjat kredit uppgår till

Not 13 - Kortfristiga skulder

Amortering på långfristigt lån

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader

Utgående moms

Skatter

Interimskuld IOF

Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
	20 000	20 000
	20 000	20 000
	17 000	17 000
	0	0
	0	0
	749	1 178
	1 559	1 255
	2 617	2 845
	4	4
	13 765	12 871
	18 695	18 154

Nyköping 2020-02-13

Carl-Åke Andersson

Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson

Bilaga 1. Investeringsplan 2018–2030

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årlig lånebehov enl Investeringsplan	20 000 000	12 400 000	41 000 000	74 000 000	33 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000		5 000 000
Summa lånebehov enl investeringsplan		32 400 000	73 400 000	147 400 000	180 400 000	180 400 000	190 400 000	190 400 000	210 400 000	210 400 000	230 400 000	230 400 000	235 400 000
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter	24 450 000	24 000 000	24 000 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Övriga intäkter	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Summa ränta	24 520 000	24 070 000	24 070 000	24 570 000	24 570 000	24 570 000	24 570 000	24 570 000	25 070 000	25 070 000	25 070 000	25 070 000	25 070 000
Årlig kostnader exkl avskrivningar	13 511 000	14 661 000	17 161 000	18 161 000	18 161 000	18 161 000	18 161 000	18 161 000	19 161 000	19 161 000	19 161 000	19 161 000	19 161 000
Indexberäkning kostnader	0	270 220	275 620	281 020	286 420	291 820	297 220	302 620	308 020	313 420	318 820	324 220	329 620
Årlig avskrivningar	2 560 000	2 808 000	3 628 000	5 108 000	5 768 000	5 768 000	5 968 000	5 968 000	6 368 000	6 368 000	6 768 000	6 768 000	6 868 000
Nedskrivningar													
Summa ränta	177 000	648 000	1 468 000	2 948 000	3 608 000	3 608 000	3 808 000	3 808 000	4 208 000	4 208 000	4 608 000	4 608 000	4 708 000
Summa kostnader	16 248 000	18 387 220	22 532 620	26 498 020	27 823 420	27 828 820	28 234 220	28 239 620	30 045 020	30 050 420	30 855 820	30 861 220	31 066 620
Vinst/förlust	8 272 000	5 682 780	1 537 380	-1 928 020	-3 253 420	-3 258 820	-3 664 220	-3 669 620	-4 975 020	-4 980 420	-5 785 820	-5 791 220	-5 996 620
Balanserad vinst/förlust	15 290 000	20 972 780	22 510 160	20 582 140	17 328 720	14 069 900	10 405 680	6 736 060	1 761 040	-3 219 380	-9 005 200	-14 796 420	-20 793 040

Räntesats 2% i snitt 10 år
 Avskrivningar 2%
 Indexberäkning kostnader 2%

KS §

Dnr KK19/456

**Yttrande över kompletterande samråd för nya 130 kV kraftledningar
mellan Hedenlunda och Kottorp**

Förslag till beslut samt förslag till yttrande skickas ut separat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 april 2020

Kontaktperson: Fredrik Nystrand

E-mail: samrad@rejlers.se

Inbjudan till kompletterande samråd

Kompletterande samråd för planerade nya 130 kV kraftledningar, i Flens, Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län.

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om koncession (tillstånd) för två nya sambyggda 130 kV luftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län. På uppdrag av Sökanden har Rejlers anlåtats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför koncessionsansökan har ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomförts under tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.

Efter genomfört samråd valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med ett stråk (1B-1-1D). Inom detta stråk pågår arbetet med att finna en sträckning för de nya ledningarna. På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket.

Vi vill med detta brev bjuda in till skriftligt samråd om förslag till sträckning utanför det valda stråket och som berör er fastighet samt inhämta synpunkter och information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Bifogat detta brev finns en karta över hur er fastighet berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.

På Vattenfall Eldistributions hemsida finns mer information om projektet:

<https://www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/>

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.

De yttranden som inkommer under samrådet om justerad sträcka kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Den kommer, tillsammans med samrådsredogörelsen från tidigare genomfört samråd, skickas till Länsstyrelsen Södermanland för att utgöra underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.

Frågor i detta ärende kan ställas till:

samrad@rejlers.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 7 maj 2020 till:

Rejlers Sverige AB
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala
www.rejlers.se

Alternativt till e-post: samrad@rejlers.se

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Fredrik Nystrand

Med vänlig hälsning

Vattenfall Eldistribution AB

eldistribution@vattenfall.com

Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

BILAGA

Karta över aktuell fastighet

2020-04-08

Reviderad: 2020-04-14
Uppdatering av figur
12,13,15 och 17.

Underlag för kompletterande samråd Nya 130 kV kraftledningar mellan Hedenlunda - Oxelösund i Flen, Katrineholms, Nyköpings och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län

Projektorganisation:



Vattenfall Eldistribution AB
www.vattenfalleldistribution.se

Telefonväxel:	08-739 50 00
Org.nr:	556417-0800
Projektledare:	Andreas Brolund
Tillstånd och rättigheter:	Natalii Zetterkvist

Samrådsunderlag

Rejlers Sverige AB
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala
www.rejlers.se

Uppdragsledare:	Fredrik Nystrand
Samrådsunderlag:	Fredrik Nystrand
Granskning:	Charlotta Sahlström

Foton, illustrationer och kartor: Vattenfall Eldistribution AB, Rejlers Sverige AB

Kartunderlag: ©Lantmäteriet, Länsvisa och nationella geodata © Länsstyrelsen

Sammanfattning


Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 130 kV (nominell spänning) luftledning mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, i Södermanlands län.

Ett undersökningsområde som även uppfyllde kraven för avgränsningsområde genomfördes under tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.

Mot bakgrund av identifierade värden (boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden) och inkomna yttranden valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med stråkkombinationen 1B-1-1D som presenterades i samrådet. Inom det valda stråket (1B-1-1D) pågår arbete med att finna en sträckning för de nya ledningarna.

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. Där fastigheter berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket hålls samråd med de som blir berörda. Detta dokument utgör underlag för samråd avseende förslag till sträckning utanför valt stråk. Samrådet genomförs inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för de nya 130 kV ledningarna mellan Hedenlunda och Oxelösund.

En översikt över de områden där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig återfinns i Figur 1.



Figur 1. Översikt över de områden (blå markering) där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig.

Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser för naturmiljö, måttliga konsekvenser för landskapsbilden samt små konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö och markanvändning och planer.

INNEHÅLL

1	INLEDNING	5
1.1	Bakgrund och syfte	6
1.2	Vattenfall Eldistribution AB	7
2	TILLSTÅNDSPROCESSEN	7
2.1	Genomfört samråd och andra aktiviteter	8
3	UTREDNING AV STRÄCKNING	8
3.1	Valt stråk Hedenlunda – Kottorp.....	8
3.2	Förslag till sträckning utanför valt stråk	8
4	TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	14
4.1	Luftledning	14
4.1.1	Utformning av luftledning	14
4.1.2	Markbehov och underhåll	16
4.2	Markförlagd kabel	16
4.2.1	Svårigheter med 130 kV markkabel	16
4.3	Avveckling och rivningsarbeten	17
5	BERÖRDA INTRESSEN OCH BEDÖMD PÅVERKAN.....	18
5.1	Förslag till sträckning utanför valt stråk	18
5.1.1	Markanvändning och planer	18
5.1.2	Naturmiljö.....	19
5.1.3	Kulturmiljö	25
5.1.4	Friluftsliv	27
5.1.5	Landskapsbild.....	27
5.1.6	Boendemiljö	27
5.2	Risk och säkerhet	29
5.3	Hänsynsåtgärder	29
5.4	Samlad bedömning.....	29
6	FORTSATT ARBETE	30
7	REFERENSER	31

BILAGOR:

1. Tillståndsprocessen
2. Utformning av markkabel
3. Stolptyper

1 INLEDNING

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för två nya 130 kV (nominell spänning) luftledningar mellan Hedenlunda och SSAB i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, i Södermanlands län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken genomföras med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall ett avgränsningssamråd även genomföras enligt 6 kap 29 § MB.

Ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomfördes under tidsperioden 27 maj till 26 juni 2019.

I samband med utredning av möjliga stråk och i förlängningen val av en sträckning används begreppen stråk, valt stråk, sträckning och förordad sträckning. Dessa begrepp förklaras kortfattat nedan:

Stråk - Ett stråk är en bred utredningskorridor vilken man kommer utreda närmare och då specifikt hur en ledning, inom stråket, kan påverka de olika parametrar som finns (natur- och kulturmiljö, infrastruktur, boenden etc.). Ett stråk är bredare än den slutgiltiga ledningssträckningen.

Valt stråk - Ett stråk som sökanden har valt att arbeta vidare med för att identifiera en förordad sträckning.

Sträckning - En sträckning är en mer precis placering av var ledningen planeras att byggas. I de flesta fall identifieras en sträckning inom det valda stråket. I de fall man avviker från det valda stråket, eller mer formellt de stråk man samrått om, krävs kompletterande samråd.

Förordad sträckning - Den sträckning som sökande har förordat att söka koncession för.

Det valda stråket är ett bredare utredningsstråk (stråk). En sträckning är ca 40-60 meter bred beroende på vilket typ av stolpe som används.

Mot bakgrund av identifierade värden (boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden) och inkomna yttranden valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med stråkkombinationen 1B-1-1D som presenterades i samrådet, se Figur 2. Inom det valda stråket (1B-1-1D) pågår arbete med att finna en sträckning för de nya ledningarna.

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket, vilket innebär att ett kompletterande samråd behöver genomföras. Ett kompletterande samråd innebär att den föreslagna sträckningen utanför valt stråk avviker så pass mycket från vad som tidigare har samråtts att markägare som redan lämnat synpunkter ska ges möjlighet att lämna synpunkter igen.

Även nya markägare kan komma att beröras av förändringarna av förslag till sträckning utanför valt stråk och ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Detta dokument utgör underlag för samråd avseende förslag till sträckning utanför valt stråk. Samrådet genomförs inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för de nya 130 kV ledningarna mellan Hedenlunda och Oxelösund. Den som avser att bedriva verksamhet ska samråda om verksamhetens lokalisering och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.



Figur 2. Valt stråk mellan Hedenlunda och Kottorp.


1.1 Bakgrund och syfte

SSAB Oxelösund (SSAB) använder idag masugn i sin järnframställningsprocess. SSAB planerar att bygga en ny ljusbågsugn vid stålverket i Oxelösund.

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar nu Vattenfall Eldistribution att bygga två nya 130 kV- ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

De nya ledningarna berör Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner. På Vattenfall Eldistributions hemsida för projektet www.vattenfalleldistribution.se/hedenlunda-oxelosund/ finns information och underlag angående projektet. På projektets hemsida återfinns även tidigare underlag för det samråd som genomförts samt redogörelse för de yttranden som inkom vid samrådet.

På vissa platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. I Figur 3 visas det valda stråket med områden där en sträckning utanför det valda stråket har föreslagits är markerade. Ett kompletterande samråd för delen Kottorp – SSAB pågår under mars-april 2020 och återfinns på projektets hemsida.



Figur 3. Översikt över de områden (blå markering) där en sträckning utanför valt stråk bedöms mer lämplig.

1.2 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

En närmare beskrivning av tillståndsprövningsprocessen återfinns i bilaga 1.

2.1 Genomfört samråd och andra aktiviteter

Ett undersökningssamråd som även uppfyllde kraven för avgränsningssamråd genomfördes under perioden 27 maj till 26 juni 2019. Ett samrådsbrev med information om projektet och var man kan få tag på mer information samt en inbjudan till två samrådsmöten i form av öppna hus skickades ut till berörda fastighetsägare och närboende. I brevet uppmanades adressaten att även vidarebefordra informationen till ev. arrendatorer eller hyresgäster. Samrådsmaterial skickades även ut via mail till myndigheter och organisationer. Annonsering i tidningar skedde den 27 maj och 28 maj 2019.

3 UTREDNING AV STRÄCKNING

3.1 Valt stråk Hedenlunda – Kottorp

En genomgång av berörda intressen, som t.ex. natur- och kulturvärden, gjordes som en del av underlaget för beslut om vilket stråk som var lämpligast att utreda vidare och identifiera en sträckning inom. Andra faktorer som Vattenfall Eldistribution har tagit hänsyn till vid val av stråk är även bl.a. inkomna samrådssynpunkter samt tekniska och ekonomiska aspekter. Det lämpligaste stråket för de nya kraftledningarna har identifierades som 1B-1-1D och fördjupade studier för att finna ett sträckningsförslag inom det valda stråket pågår.

Det valda stråket utgår från Vattenfall Eldistributions station i Hedenlunda, söder om Flen, och sträcker sig parallellt med Vattenfall Eldistributions befintliga 130 kV ledning i sydvästlig riktning. Nordväst om Yngaren viker stråket av i en sydlig riktning på västra sidan om sjön Yngaren och Björkvik tätort.

Stråket passerar Björkvik och korsar väg E4 väster om Jönåker.

Stråket fortsätter söderut och ansluter till befintlig ledningsgata vid länsgränsen mellan Södermanlands län och Östergötlands län för att sedan följa parallellt med Vattenfall Eldistributions 130 kV ledningar österut till Kottorp.

3.2 Förslag till sträckning utanför valt stråk



Vattenfall Eldistribution har under vintern 2019-2020 studerat det valda stråket mer noggrant. På några platser har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. Bedömningen är gjord utifrån faktorer som bland annat närhet till bostäder, uppgifter som framkommit i dialog med fastighetsägare, synpunkter från myndigheter och rådande markförhållanden.

Områden och objekt som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt har så långt som möjligt undvikits vid lokalisering av ett förslag till sträckning utanför det valda stråket. Som underlag för inventering av berörda intressen har bland annat kommunala översiktsplaner, länsstyrelsens-, Skogsstyrelsens- och Riksantikvarieämbetets digitala planeringsunderlag använts. Som bakgrundskartor har kartmaterial från Lantmäteriets använts.

De platser där en sträckning utanför valt stråk föreslås beskrivs nedan.

Söder om Gotthardsberg har en sträckning utanför valt stråk föreslagits bl.a. för att öka avstånd till befintliga bostäder. Förslag till sträckning är lokaliserad söder om det valda stråket på en sträcka om ca. 3 km varav ca.1,5 km är i direkt anslutning till det valda stråkets södra gräns. Nordväst och väster om Broby har en sträckning utanför valt stråk föreslagits bl.a. för att öka avstånd till befintliga bostäder längs väg 216 och väg 52, se Figur 4 .

Sträckning utanför valt stråk

-  Sträckning utanför valt stråk (40-60 m bred)
-  Valt stråk (200 m brett)

0 500 1 000 1 500 2 000 Meter



Figur 4. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg och väster om Broby.

Vid Stora Boda har förslag till sträckning utanför valt stråk tagits fram för att undvika befintlig bostad. Den föreslagna sträckningen passerar Stora Boda på dess östra sida, se Figur 5.




Figur 5. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Stora Boda.

Söder om Ottekil har ett förslag till sträckning västerut utanför valt stråk tagits bl.a. mot bakgrund av rådande terräng, se Figur 6.



Figur 6. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Ottekil.

Förbi Ålberga gård, Ålberga och Bålsjön har ett förslag till sträckning utanför valt stråk tagits fram. Vid studier för att finna en sträckning inom det valda stråket har Vattenfall Eldistribution bedömt att en mer lämplig sträckning finns utanför det valda stråket. Detta utifrån faktorer som bland annat närhet till bostäder. En annan faktor har varit att finna en kortare passage över Kiladalen, se Figur 7.



Figur 7. Förslag till sträckning utanför valt stråk förbi Ålberga gård, Ålberga och Bålsjön.

Vid Mogetorp har ett förslag till sträckning längre österut utanför valt stråk tagits fram för att inte hamna för nära befintliga bostäder och vid Björntorp och Myrkär har ett förslag till sträckning längre västerut utanför valt stråk tagits fram för att inte passera över bostäder, se Figur 8.



Figur 8. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Mogetorp samt vid Björntorp och Myrkär.


4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

En kraftledning kan byggas både som luftledning och som markförlagd ledning. Luftledning är förordad teknik på högre spänningsnivåer då det idag är den enda tekniska lösningen som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Nedan finns en kortare teknisk beskrivning av luftledning samt en kortfattad beskrivning av de problem som finns kopplade till markförlagd ledning. I bilaga 2 finns en kortare teknisk beskrivning för markkabel.

4.1 Luftledning


4.1.1 Utformning av luftledning

Den vanligaste typen av stolpe för de planerade luftledningarna är stål stolpar (fackverk), antingen sambyggda i torn (julgransstolpe) eller i portalstolpe, se illustration i Figur 9 och bilaga 3. Andra stolptyper kan förekomma.



Figur 9. Exempel på stolpar som kan komma att användas julgransstolpe, dubbelportalstolpe och rörstolpe. Stolparna är ej skalensliga.

Ledningarna avses att byggas i triplexutförande, d.v.s. tre linor för varje fas och varje ledning består av tre faser, se principskiss i Figur 10.



Figur 10. En principskiss över linupphängning i triplexutförande (källa: EBR UH handbok).

Såväl avståndet emellan som höjden på stolparna beror i stor utsträckning på den aktuella terrängen. Där ledningen byter riktning används vinkelstolpar som, beroende på vinkel och markförutsättningar, är något kraftigare och har extra staglinor.


Arbetets utförande beror delvis på vilken typ av stolpar som kommer att användas.

Byggnation av ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan i samband med materialtransport (stolpar, linor m.m.). I huvudsak används bandburna maskiner tillsammans med "stockmattor" eller körplåtar där så erfordras. Vid nya stolpplatser krävs schaktning för grundläggning, stagförankringar, m.m.

Beroende på markens beskaffenhet kan staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i omgivande berggrund.

4.1.2 Markbehov och underhåll

Ledningarna byggs med en trädsäker ledningsgata, vilket i korthet innebär att ingen växtlighet ska riskera att komma i kontakt med ledningens faser, stolpar och andra tillbehör. Detta innebär att den inlösta skogsgatan underhålls med jämna mellanrum samt att träd i ledningsgatans sidoområde, s.k. kanträd, som anses farliga för ledningen tas bort, se illustration i Figur 11. Den kommande kraftledningen kommer att byggas som trädsäker med en skogsgata på ca 40-60 meter beroende på stolptyp.



Figur 11. Illustration över skogsgata med julgransstolpe. Skogsgatan och sidoområde utgör tillsammans ledningsgatan.

4.2 Markförlagd kabel

I Bilaga 2 finns en kortare teknisk beskrivning om markkabel.

4.2.1 Svårigheter med 130 kV markkabel

En markförlagd kabel inom regionnätet är mer utsatt för risker jämfört med motsvarande trädsäkra luftledningar. Riskerna är till stor del kopplade till det faktum att markförlagda kablar är dolda under mark, exempelvis kan mekaniska skador uppstå vid schaktning i närområdet av tredje part. Sådana grävskador kan innebära skador på den markförlagda kabelns isolationssystem som kan medföra direkta driftavbrott. Det finns även risk för mindre mekaniska skador vilka på sikt kan orsaka accelererad åldring av isolationssystemet som i sin tur leder till ökad risk för framtida driftavbrott. Moderna kablar har idag enligt tillverkarna en hög tillförlitlighet om man ser till själva kabeln. Det är oftast skarvarna som utgör ett problem. Antalet skarvar beror på längden och storleken på kabeltrummor. För 130 kV 1-fas kabel är det, beroende på area, ca 500-800 meter/trumma.

Större längder än så är svårt att hantera i genomförandet då kablarna ska kunna transporteras och förläggas i olika miljöer. Varje skarv blir en ny potentiell felkälla. Av detta följer att driftsäkerheten på en markförlagd kabel försämras ju längre den är eftersom antalet skarvar då ökas. Ju högre spänning desto mer komplicerade skarvar. I regel är en markförlagd kabel skyddad från yttre påverkan som väder, men det finns risk med överspänningar från åskväder som kan orsaka permanenta fel i isolationssystemet för markkabelsystemet.

Det som kännetecknar kabelfel är att reparationstiden kan uppgå till flera dagar i värsta fall veckor. Kabelavslut går snabbare att fellokalisera, medan skarvfel liksom kabelfel ofta tar lång tid att fellokalisera.

Ett eventuellt fel på en luftledning kan åtgärdas relativt snabbt då felet oftast är lätt att lokalisera, felsökning av en luftledning är något som kan utföras av de flesta större entreprenörer och material (skarvsatser, linor o.s.v.) finns tillgängligt i lager. Felavhjälpning till följd av kabelfel tar däremot betydligt längre tid, än ett fel på en luftledning, med längre driftavbrott som följd. Det beror på att felsökning av markförlagda kablar i regionnätet enbart kan utföras av ett fåtal experter med kunskap, erfarenhet om kablar samt att speciell felundersökningsutrustning måste användas. När felet har lokaliserats tar det dessutom längre tid att reparera eftersom kabeln först måste grävas fram och reservdelar som är anpassade till aktuell kabeldesign måste införskaffas. Återställningstiden för luftledningar är betydligt kortare, i regel mindre än 24 timmar. Typiska tider för att återställa en 130 kV kabel till normal drift efter ett kabelfel är 2-7 dagar.

4.3 Avveckling och rivningsarbeten

Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.

I ansökan om återkallelse ingår följande;

- Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella återställningsåtgärder.
- En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar på platsen.
- En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

5 BERÖRDA INTRESSEN OCH BEDÖMD PÅVERKAN

I detta kapitel beskrivs berörda intressen och den påverkan som de nya ledningarna bedöms medföra där en sträckning utanför valt stråk har föreslagits.

5.1 Förslag till sträckning utanför valt stråk

I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående markanvändning och fysisk miljö i övrigt de områden som berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.

5.1.1 Markanvändning och planer

En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande dokument.

Marken består i huvudsak av odlingsmark och skogsmark. Vid Broby korsar förslag till sträckning utanför valt stråk väg 52 som är av riksintresse.

Väg E4, korridoren för Ostlänken samt Södra stambanan är av riksintresse. Förslag till sträckning utanför valt stråk korsar dessa riksintressen vid Ålberga.

Inga detaljplaner i Flens, Katrineholm eller Nyköpings kommun berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.

Nyköpings kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013-11-12. Nyköpings kommun följer Socialstyrelsens, Arbetsmiljöverkets, Elsäkerhetsverket och Boverkets rekommendationer angående magnetfält vid samhällsplanering och byggande. En revidering av nuvarande översiktsplan pågår. Samråd om den nya översiktsplanen publicerade den 12 mars 2020.

I förslag till ny översiktsplan framgår det att Kilaån är ett s.k. blåstrukturstråk vilket innebär att det är ett stråk av vatten som knyter ihop särskilt värdefulla natur- och friluftsområden med varandra och omgivande landskap. Väg E4, södra stambanan och kommande Ostlänken är storregionala transportstråk som binder ihop Nyköping/Skavsta med Norrköping och Linköping. Det finns också ett besöksnäringstråk *Riksettan med omnejd* som är ett strategiskt viktigt stråk för utveckling av besöksnäringen med stor betydelse för kommunen tack vare sitt utbud av besöksmål och verksamheter. Förslag till sträckning utanför valt stråk korsar dessa stråk vid Ålberga.

Vid Ålberga finns värdefull jordbruksmark klass 2 (mycket värdefull) utpekad i förslaget till ny översiktsplan. Värdefull åkermark är områden som kommunen bedömer som särskilt brukningsvärda och därigenom av nationell betydelse för areell näring enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

I förslag till ny översiktsplan har ett grönstrukturområde, som är ett område av särskilt stor betydelse för människors rekreation och naturupplevelser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, pekats ut vid Bötet. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Mogetorp, Björntorp och Myrtorp berör detta område.

Katrineholms översiktsplan - del landsbygd antogs av kommunfullmäktige 2016-12-19. I översiktsplanen pekas området kring väg 216 ut som ett prioriterat vägstråk. Björkvik pekas dessutom ut som ett omvandlingsområde och ett område för tätortsutveckling.

Flens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2018-09-27. I översiktsplanen framgår det Flens kommun ska begränsa exponeringen av magnetiska fält, genom att nya kraftledningar och elektriska anläggningar placeras och utformas enligt Svenska myndigheters (bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten) råd och rekommendationer. Flen kommun arbetar också för att ledningar så långt som möjligt ska samordnas med


redan ianspråktaga korridorer (kraftledning, vägar, järnvägar) genom att värna stora opåverkade områden samt att viktiga områden för naturvård och kulturvård ska så långt som möjligt undvikas.

5.1.1.1 Bedömning

Vattenfall Eldistribution bedömer att förslag till sträckning utanför valt stråk är förenligt med pågående markanvändning och planer. Sammantaget bedöms förslag till sträckning utanför valt stråk medföra små konsekvenser för markanvändning och planer.

5.1.2 Naturmiljö

Förslag till sträckning utanför valt stråk berör inga Natura-2000 områden eller naturreservat. I Tabell 1 och i Figur 12-16 redovisas berörda naturmiljöintressen.




Figur 12. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg och västnordväst om Broby.

Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Gotthardsberg berör Ängs- och betesmarksinventeringen väster om Alen. Sträckningen berör östra objektet i dess norra del och det västra objektet i dess södra del.

Längre västerut vid Broby berörs Tolmån-Åkforsåns som är av riksintresse för naturvården. Förslag till sträckning utanför valt stråk korsar genom riksintresset i dess sydöstra del samt väster om Brostugan. Öster om Karlberg berörs tre sumpskogar. Förslag till sträckning utanför valt stråk i detta område berör även områden som är utpekade som skogliga värdestrakter.

Nordost om Stora Boda berör förslag till sträckning utanför valt stråk ett område som är upptaget i Ängs- och betesmarksinventeringen, se Figur 13.




Figur 13. Förslag till sträckning utanför valt stråk vid Stora Boda.

Söder om Ottekil berör förslag till sträckning utanför det valda stråket en sumpskog, se Figur 14.



Figur 14. Förslag till sträckning utanför valt stråk söder om Ottekil.


Öster om Ålberga korsar förslag till sträckning utanför valt stråk Kiladalen. Sträckningen har anpassats så att passagen genom dalen ska bli så kort som möjlig. Genom Kiladalen rinner Kilaån som omfattas av Natura 2000-bestämmelserna (Kilaån-Vretaån). Utrymmet kring ån är även av riksintresse för naturvården. Längre söderut vid Rödmosse korsas en sumpskog. Sträckningen i detta område berör även områden som är utpekade som skogliga värdestrakter, se Figur 15.



Figur 15. Förslag till sträckning utanför valt stråk förbi Ålberga och Råsjön.

Vid Slåtmosen korsar förslag till sträckning utanför valt stråk ett våtmarksinventerat område. Inom området finns även sumpskog som berörs. Södra spetsen av det våtmarksinventerade området Västra Blacken berörs av förslag till sträckning utanför valt stråk. I området berörs även sumpskog.

Sumpskogsområden berörs även efter det att förslag till sträckning utanför valt stråk har anslutit till befintlig ledningsgata för 130 kV ledningarna mellan Norrköping och Oxelösund. I detta område berörs även områden som är utpekade som skogliga värdetrakter, se Figur 16.



Figur 16. Förslag till sträckning utanför valt stråk berör några sumpskogar och våtmarksinventerade områden.

I Tabell 1 sammanfattas de intressen som berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.

Typ av intresse	ID	Namn	Beskrivning	Kommun/ län
Natura 2000	SE0220304	Kilaån-Vretaån	Habitatdirektivet och fågeldirektivet	Nyköping
Riksintresse naturvård	NRO-04-014	Tolmon-Åkforsån		Södermanland
Riksintresse naturvård	NRO-04-003	Kilaån		Södermanland
Våtmarksinventeringen	D09H1A02	VÄSTRA BLACKEN 13 KM SV SVALSTA	Högt naturvärde	Nyköping
Våtmarksinventeringen	D09G1J01	SLÄTMOSSEN 17 KM ONO KROKEK	Högt naturvärde	Nyköping
Ängs- och betesmarksinventeringen	7FE-FJE		Bete	Flen
Ängs- och betesmarksinventeringen	DAA-800	Stora Boda	Bete	Katrineholm
Skogliga värdeetrakter	12	Centrala Södermanlands sjölandskap	Ädellövsskog, lövblandad barrskog. Mosaiker av slutna ädellövsskogar, ädellövskogmarker och solöppna gräsmarker.	Södermanland
Skogliga värdeetrakter	14	Kolmårdens skogar	Barrsumpskog, lövsumpskog, tallskog, triviallövsskog, kalkbarrskog.	Södermanland
Sumpskogar	90638031	700M V DAMKÄRR	Kärrskog	Katrineholm
Sumpskogar	101450	SLÄTMOSSEN	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	101540	300M N SJÖLUND	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	102622	200M S LUNDA-LIDA	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	102627	KROKMOSSEN	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	102636	500M V BÄVENSTORP	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	102638	500M V BÄVENSTORP	Mosseskog	Nyköping
Sumpskogar	102664	200M N NÄVSJÖN	Mosseskog	Nyköping

5.1.2.1 Fåglar

Kiladalen omfattas av Natura 2000-bestämmelserna om fågeldirektivet. I kommande MKB kommer påverkan på fågellivet att redovisas inom den slutliga sträckningen.

5.1.2.2 Skyddsvärda arter

I kommande MKB kommer skyddsvärda arter att redovisas inom den slutliga sträckningen.

5.1.2.3 Bedömning


Vid framtagande av förslag till sträckning utanför det valda stråket har hänsyn till flera faktorer tagits, däribland naturmiljöintressen. En naturvärdesinventering kommer att genomföras under 2020 och resultat från denna samt påverkan på berörda objekt kommer att beskrivas i den kommande MKB:n.

Om ledningen kommer att påverka åkerholmar som omfattas av generellt biotopskydd kommer dispens sökas. Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser på naturmiljön.

5.1.3 Kulturmiljö

Förslag till sträckning utanför valt stråk berör inga fornlämningar och övriga kulturmiljölämningar som är utpekade av Riksantikvarieämbetet. Vid passage av Kiladalen berör sträckningen utanför valt stråk västra delen av ett riksintresse för kulturmiljövården. Kiladalen beskrivs som ett odlingslandskap som speglar en rik och varierad bebyggelseutveckling från och med bronsåldern.

Tabell 2 redovisas det intresse som berörs, se även karta i Figur 17.



Figur 17. Riksintresse för kulturmiljön som berörs av förslag till sträckning utanför det valda stråket.

Tabell 2. Intressen för kulturmiljövården som berörs av förslag till sträckning utanför valt stråk.

Objektnr (enligt RAÄ)	Antikvarisk bedömning	Beskrivning
Nyköping 188:2	Riksintresse	Kiladalen

5.1.3.1 Bedömning

Vid detaljprojektering planeras ledningarna så att påverkan på fornlämningar minimeras genom att bl.a. stolpplacering anpassas. Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör riksintresset Kiladalen i mindre utsträckning än ursprungsförslaget.

Förslag till sträckning utanför det valda stråket bedöms medföra små konsekvenser för kulturmiljön.

5.1.4 Friluftsliv

Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör inga riksintressen för friluftsliv.

5.1.4.1 Bedömning

Under byggskedet kommer friluftslivet tillfälligt att påverkas genom framkomlighet i områden som nyttjas för rekreation och friluftsliv. Friluftslivet bedöms dock inte påverkas under driftskedet och påverkan bedöms som liten.

5.1.5 Landskapsbild

Området består av både skogsmark och öppen mark i form av odlings- och hagmark. Området är rikt på spridd bebyggelse i form av gårdar och enstaka bostadshus. I kommande MKB kommer en landskapsbildanalys för vissa platser att beskrivas.

5.1.5.1 Bedömning

En luftledning blir ett synligt inslag i landskapet där den sträcker sig över öppen mark. Ledningarna kommer att ge ett intryck i landskapet eftersom stolparna är relativt stora konstruktioner och sträcker sig över en längre sträcka. Förslag till sträckning utanför det valda stråket bedöms medföra måttliga konsekvenser på landskapsbildan där ledningarna sträcker sig över öppen mark. Vid passage av Kiladalen innebär förslag till sträckning utanför valt stråk ett mindre intrång än en sträckning inom det valda stråket.

5.1.6 Boendemiljö

Förslag till sträckning utanför det valda stråket berör inga bostadshus.

5.1.6.1 Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrottesla (μT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:

- Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
- Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
- Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältberäkningar att göras för den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n.

5.1.6.2 Bedömning

Vid framtagande av förslag till sträckning utanför valt stråk har hänsyn tagits till bostäder, fritidshus och annan bebyggelse. Vattenfall Eldistribution bedömer att förslag till sträckning utanför valt stråk medför små konsekvenser för boendemiljön.

Under byggskedet är det ofrånkomligt att omgivningen påverkas av arbetet av störande ljud från arbetsmaskiner, ökad tung transport m.m. vilket dock sker under en begränsad tid.

5.2 Risk och säkerhet

För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och underhållsarbeten.

5.3 Hänsynsåtgärder

I samband med byggnation av ledningen kan det bl.a. uppstå gröd- och körskador. Dessa skador ersätts särskilt enligt gällande normer. För att minimera denna typ av skador kommer tiden för genomförandet att anpassas i möjligaste mån.

Den planerade ledningen kan i viss utsträckning komma att påverka. Stolpar placeras i möjligaste mån på torr mark för att undvika schaktning i blöta markområden. Förslag till sträckning utanför valt stråk har anpassats så långt det är möjligt för att undvika våtmarker med höga naturvärden.

Vid framtagande av den slutliga ledningssträckningen och projektering av stolpplaceringar undviks kända lämningar så långt det är möjligt. Om ingrepp i fornlämning blir nödvändigt kommer tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen att sökas. Om tidigare okänd fornlämning upptäcks under arbetet avbryts verksamheten och förekomsten anmäls omedelbart till länsstyrelsen.

Vid framtagande av förslag till sträckning utanför valt stråk har hänsyn tagits bl.a. till närhet till befintliga bostäder.

5.4 Samlad bedömning

Förslag till sträckning utanför valt stråk bedöms medföra små till måttliga konsekvenser för naturmiljö, måttliga konsekvenser för landskapsbilden samt små konsekvenser för kulturmiljö, boendemiljö och markanvändning och planer.

Många av de identifierade intressena bedöms kunna undvikas vid en framtida detaljprojektering av den slutliga ledningssträckningen.

6 FORTSATT ARBETE

Efter genomfört samråd upprättas en samrådsredogörelse. Redogörelsen skickas till länsstyrelsen tillsammans med en begäran om att ett beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte ska tas. Parallellt med detta påbörjas arbetet med att upprätta MKB och övriga handlingar som ligger till grund för ansökan.

En preliminär utformning av MKB redovisas nedan:

INNEHÅLL

- 1 INLEDNING
 - Beskrivning av planerad verksamhet
 - Syfte och behov
 - Vattenfall Eldistribution
 - Disposition
 - Metod för miljökonsekvensbeskrivning
- TILLSTÅNDSPROCESSEN
 - Annan lagstiftning
 - Genomförda samråd
 - Länsstyrelsens beslut om BMP
- ALTERNATIVUTREDNING
 - Avfärdade alternativ
 - Val av sträckningsalternativ
- UTFORMNING OCH TEKNISKT BESKRIVNING
 - Teknisk beskrivning
 - Markkabel
 - Luftledning
- NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV
 - Strömförsörjning och redundans
 - Markanvändning, bebyggelse och planer
 - Resurshushållning
 - Miljömål
 - Miljökvalitetsnormer
 - Naturmiljö
 - Kulturmiljö
 - Landskapsbild
 - Friluftsliv
 - Boendemiljö, hälsa och säkerhet
 - Infrastruktur
- KUMULATIVA EFFEKTER
- SAMLAD BEDÖMNING
 - Sammanfattning
- REFERENSER

7 REFERENSER

Artportalen, www.artportalen.se

Lantmäteriet, www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Södermanlands län, www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

Flens kommun, www.flen.se

Katrineholms kommun, www.katrineholm.se

Nyköping kommun, www.nykoping.se

Strålsäkerhetsmyndigheten, www.stralsakerhetsmyndigheten.se

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se

Digitala planeringsunderlag

Jordbruksverket Databasen TUVÅ

Länsstyrelsernas GeodataKatalogen

Riksantikvarieämbetet Fornsök

Skogsstyrelsen Skogsdataportalen


BILAGA 1 - TILLSTÅNDSPROCESSEN

Tillståndsprövsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 1 för flödesschema över processen.



Figur 1. Tillståndsprövsprocessen.


Annan lagstiftning

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

BILAGA 2 - UTFORMNING AV MARKKABEL

Vid byggande med markkabel förläggs ledningarna i mark med s.k. triangelförband. Kablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX), skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Parallellt med kablarna förläggs en jordlina samt optoslang, se Figur 1.



Figur 1. Illustration av ett kabelschakt för de båda 130 kV-ledningarna.

Förläggning av markkabel


Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt. Kabelförbanden förläggs på ett djup av ca 1 meter. Schaktets bredd vid markytan blir ca 5,5 meter och vid schaktbotten ca 4,3 meter, men den exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet.

Markbehov

Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på ca 10-15 meter som består av kabelschaktet, en kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna. Schaktmassorna läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material.


BILAGA 3 - STOLPTYPER

Ungefärligt utförande för typen
fackverksstolpar vertikal fasplacering




Figur 1. Illustration utvisande exempel på dubbelstolpe med vertikalplacerade faser, s.k. julgransstolpe.

Ungefärligt utförande för typen
stålrörsstolpar




Figur 2. Illustration av stålrörsstolpar.

Ungefärligt utförande för typen fackverksstolpar
horizontal fasplacering




Figur 3. Illustration utvisande exempel på dubbelportalstolpe.

Ungefärligt utförande för planerade
luftledningsstolpar 130 kV Triplex 910



Figur 4. Illustration av parallell placering vid befintlig luftledning.




Figur 5. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.

Exempel på skogsgata med sidoområde. för en julgransstolpe

utbredningen på sidoområdet är svår att avgöra då det står i direkt förhållande till höjden på faslinan vid den aktuella platsen.

Högre stolpar = mindre sidoområde

Endast träd som riskerar att komma närmare än 1,5m från faslinan behöver tas ned, dessa ersätts per träd och tillfälle.




Figur 6. Exempel på skogsgata med sidoområde för en s.k. julgransstolpe.

Exempel på skogsgata med sidoområde. för 2st ledningar sambyggda i horisontalplan portalstolpar

utbredningen på sidoområdet är svår att avgöra då det står i direkt förhållande till höjden på faslinan vid den aktuella platsen.



Högre stolpar = mindre sidoområde

Endast träd som riskerar att komma närmare än 1,5m från faslinan behöver tas ned, dessa ersätts per träd och tillfälle.




Figur 7. Exempel på skogsgata med sidoområde för 2 stycken ledningar sambyggda i horisontalplan portalstolpar.


Exempel på intrång i åkermark




Generellt markintrång för sambyggda raklinjestolpar i horisontalplan på åkermark ca 2*25m




Generellt markintrång för raklinje Julgran på åkermark ca 9*9m beroende på bla annat stolphöjd, högre stolpar ger generellt mer markintrång



Generellt markintrång för stagade vinkelstolpar i horisontalplan på åkermark ca 15*45m



Generellt markintrång för vinkelstolpe Julgran på åkermark ca 11*18m beroende på bla annat stolphöjd, lägre stolpar och mindre vinklar ger generellt mindre markintrång.



Figur 8. Exempel på intrång i åkermark.

KS §

Dnr KK20/233

Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför trafikår 2021

Sammanfattning

Länets kommuner och Region Sörmland, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, har en överenskommen ansvarsfördelning och process för kollektivtrafik och dess förändringar. Finansieringsansvaret för själva trafiken fördelas så att stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas av respektive kommun.

Tillköpsbeställning, fd trafikbeställning, ska kommunerna skicka in till regionen senast i maj årligen. Dokumentet innehåller de förändringar, ökningarna och minskningar i utbud, man önskar inför nästa tidtabellperiod samt vad som bör studeras närmare inför nästkommande år.

Samråd har skett med kommunens verksamheter och med Region Sörmland.

Bakgrund

Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 och övertog rollen som regional kollektivtrafikhuvudman enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Länets samtliga kommuner och Region Sörmland har träffat en överenskommelse om en ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i länet. Administrativa och tekniska samordningsuppgifter ingår i regionens uppdrag. Finansieringsansvaret för trafiken fördelas likt tidigare. Stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas av respektive kommun och regional trafik med buss och tåg av regionen.

Planering och beslut om trafikomfattning ska utgå från en process med aktiv medverkan mellan parterna. Inriktningen är sammanhållen trafik enligt gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram.

Överenskommelsen innebär att en årlig s.k. tillköpsbeställning ska göras från kommunerna till Region Sörmland. Tillköpsbeställningen skall inkomma senast under maj månad och ersätter den tidigare trafikbeställningen. Där i talar kommunen om de förändringar man önskar inom sitt trafikområde inför nästa tidtabellperiod. Större förändringar som kräver utredning och ekonomisk konsekvensbeskrivning ska ingå i tillköpsbeställningen året innan.

Tillköpsbeställningen för Nyköpings kommun inför trafikår 2021 omfattar önskemål om justeringar i den kollektivtrafik som Nyköpings kommun är ansvarig för under trafikåret 2021 (tidtabellen börjar gälla i december 2020)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/233

och de förändringar som kommunen önskar bereda inför trafikår 2022. Dokumentet kommenterar även regional trafik inklusive tågtrafik. Samråd med kommunen sker när justeringar görs enligt beställningen.

Förslag till Tillköpsbeställning 2021

1. Trafikutbudet i stads- och tätortstrafiken justeras enligt följande:

- Servicelinjernas utbud omprioriteras under högtrafik till utbud för stadslinje för att motverka trängsel.
- Förstärkningsturer omstruktureras efter behov.
 - Trängselstatistik nyttjas för analys av permanenta utbudsändringar.
- Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken.

2. Trafikutbudet i lokal landsbygdstrafik justeras enligt följande:

- Löpande vid uppkommande akuta behov och möjliga effektiviseringar.
- Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken.

3. Beredning inför trafikår 2021/2022:

- Justering av stadstrafikens utbud mot samma eller halverad turtäthet för samtliga tre linjer i form av intervaller 10/20/30/60 min, inte 15 min. Tre ambitionsnivåer bereds till den sista september 2020:
 - 1) Omfördelning mellan linjer till aktuell resenärsefterfrågan utan ökad trafikkostnad. Minskning av utbud för vissa linjer och tider blir effekten.
 - 2) Minskad trängsel och ökat utrymme för mer resande främst i högtrafiktid utan att minska dagens turtäthet för någon stadslinje. Höjd ambitionsnivå innebär ökad trafikkostnad.
 - 3) Som 2 med kortare körväg kring Brandkärr. Medför kortare restider, mindre ökad trafikkostnad och längre gångavstånd.
- Pilotstudie med anropsstyrd kollektivtrafiklösning för tätorten:
 - Enligt trafikbeställning 2018.
 - Bereds till den sista september 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/233

- Om och hur anropstrafik kan utgöra ett alternativ till dagens servicelinjer.
- Lösningen bör, utöver särskilda behov för äldre resenärer, möjliggöra utveckling mot trafikering i lågtrafiktid och områden med lägre befolkningstäthet än underlag för huvudlinje.

4. Beredning inför kommande trafikår, i prioriteringsordning:

- Planering inför behov av omläggning av busstrafik när framkomligheten begränsas kring byggnation av Nyköpings resecentrum.
- Kollektivtrafik Väster om väster
 - Möjliga och rimliga kollektivtrafiklösningar för omvandlingsområden väster om TGOJ-banan, Högbrunn, Idbäcken och Hemgården, studeras. Ett gemensamt arbete mellan kommunen och Region Sörmland bör göras kring väginfrastruktur och antal bostäder som bör planeras för att ge underlag för kollektivtrafik både lokalt inom området och för att försörja områdets delregionala målpunkter såsom Nyköpings gymnasium.
- Bedöm effekter att stanna med landsbygdslinjer i Nyköpings tätort bara vid de största målpunkterna för linjernas resenärer dvs vid färre hållplatser.

- Anropsstyrda kollektivtrafiklösningar för landsbygd.

5. Stora planerade infrastrukturprojekt som påverkar busstrafiken i närtid:

- Byggnation av Nyköpings resecentrum:
 - Viss trafikpåverkan 2020-2021
 - Omledning busstrafik från Södra Bangårdsgatan; 2023-2024, Brunngatan till tillfällig passage under järnväg; höst 2024-vår 2026
- Brunngatan vid Lasarettet:
 - Ombyggnad av Nyköpings Lasarett, ny infart, broarbeten över Visornas väg och hållplatsåtgärder; 2019-2022
- Östra infarten:
 - Större arbeten Trpl Pål Jungs hage - Ekensberg; 2023-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/233

6. Regional trafik:

- Regionens inriktning för framtida regional trafik till och från Nyköping behöver tydliggöras. Effekter för linjernas nuvarande upptagningsområden och förväntad omfördelning av kostnader för upprätthållande av trafikutbud måste presenteras.
- Redan utökad tågtrafik måste behållas långsiktigt.
- Senare tåg önskas på vardagar genom att 21.49 tåget går efter kl 22.

Ekonomiska konsekvenser

Tillköpsbeställning för 2021 avser trafik som Nyköpings kommun har helt eller delvis finansieringsansvar för och finansieras via kommunens driftbudget för kollektivtrafik.

Den ekonomiska konsekvensen är svåröversäglig då avtalet innehåller incitamentsersättning där attraktiv trafik med nöjda kunder och hög punktlighet genererar högre ersättning. Ett 80% utfall av maximalt incitament är budgeterat från Region Sörmland. Hög framkomlighet ger kortare körtider och mer pålitlig och attraktiv kollektivtrafik. Kortare körtid ger lägre trafikkostnad.

Momentan fordonsbeläggning mäts via både på- och avstigandesiffror. Trängsel, dvs alla sittplatser (för landsbygdstrafik) eller minst 30% av ståplatserna (för stadstrafik) är fulla, under mer än två veckor medför att trafikoperatören måste avisera beställaren om merbeställning, dvs ytterligare fordonskapacitet. Behov av sådan trängselinducerad utökning har redan innan trafikårets början kunnat ses för linje 2. Utökning av trafikkostnad kan reduceras avsevärt genom denna tillköpsbeställnings inriktning med omfördelning av lågt nyttjad servicelinjetrafik i rusningstid. Kostnad utöver omfördelningen tas sannolikt ut av lägre utfall av incitament än budgeterat.

Bedömningen är att totalsumman ryms inom 2021 års planerade rambudget.

För trafikår 2022 förväntas ekonomiska effekter av förändringar i stadstrafiken inklusive servicelinjer och omfördelad kostnad mellan regional och kommunal landsbygdstrafik. Utredningsarbete under 2020 kommer att ringa in kostnaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/233

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till tillköpsbeställning 2021 enligt ovan och överlämna den till Region Sörmland som tillköpsbeställning inför trafikår 2021, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför trafikår 2021

Sammanfattning

Länets kommuner och Region Sörmland, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, har en överenskommen ansvarsfördelning och process för kollektivtrafik och dess förändringar. Finansieringsansvaret för själva trafiken fördelas så att stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas av respektive kommun.

Tillköpsbeställning, fd trafikbeställning, ska kommunerna skicka in till regionen senast i maj årligen. Dokumentet innehåller de förändringar, ökningar och minskningar i utbud, man önskar inför nästa tidtabellperiod samt vad som bör studeras närmare inför nästkommande år.

Samråd har skett med kommunens verksamheter och med Region Sörmland.

Bakgrund

Region Sörmland bildades den 1 januari 2019 och övertog rollen som regional kollektivtrafikhuvudman enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Länets samtliga kommuner och Region Sörmland har träffat en överenskommelse om en ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i länet. Administrativa och tekniska samordningsuppgifter ingår i regionens uppdrag. Finansieringsansvaret för trafiken fördelas likt tidigare. Stadstrafik och lokal landsbygdstrafik bekostas av respektive kommun och regional trafik med buss och tåg av regionen.

Planering och beslut om trafikomfattning ska utgå från en process med aktiv medverkan mellan parterna. Inriktningen är sammanhållen trafik enligt gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram.

Överenskommelsen innebär att en årlig s.k. tillköpsbeställning ska göras från kommunerna till Region Sörmland. Tillköpsbeställningen skall inkomma senast under maj månad och ersätter den tidigare trafikbeställningen. Däri talar kommunen om de förändringar man önskar inom sitt trafikområde inför nästa tidtabellperiod. Större förändringar som kräver utredning och ekonomisk konsekvensbeskrivning ska ingå i tillköpsbeställningen året innan.

Tillköpsbeställningen för Nyköpings kommun inför trafikår 2021 omfattar önskemål om justeringar i den kollektivtrafik som Nyköpings kommun är ansvarig för under trafikåret 2021 (tidtabellen börjar gälla i december 2020) och de förändringar som kommunen önskar bereda inför trafikår 2022. Dokumentet kommenterar även regional trafik inklusive tågtrafik. Samråd med kommunen sker när justeringar görs enligt beställningen.

Förslag till Tillköpsbeställning 2021

1. Trafikutbudet i stads- och tätortstrafiken justeras enligt följande:
 - Servicelinjernas utbud omprioriteras under högtrafik till utbud för stadslinje för att motverka trängsel.
 - Förstärkningsturer omstruktureras efter behov.
 - Trängselstatistik nyttjas för analys av permanenta utbudsändringar.
 - Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken.
2. Trafikutbudet i lokal landsbygdstrafik justeras enligt följande:
 - Löpande vid uppkommande akuta behov och möjliga effektiviseringar.
 - Mindre justeringar för att möta ändringar i tågtrafiken.
3. Beredning inför trafikår 2021/2022:
 - Justering av stadstrafikens utbud mot samma eller halverad turtäthet för samtliga tre linjer i form av intervaller 10/20/30/60 min, inte 15 min.
Tre ambitionsnivåer bereds till den sista september 2020:
 - 1) Omfördelning mellan linjer till aktuell resenärsefterfrågan utan ökad trafikkostnad. Minskning av utbud för vissa linjer och tider blir effekten.
 - 2) Minskad trängsel och ökat utrymme för mer resande främst i högtrafiktid utan att minska dagens turtäthet för någon stadslinje. Höjd ambitionsnivå innebär ökad trafikkostnad.
 - 3) Som 2 med kortare körväg kring Brandkärr. Medför kortare restider, mindre ökad trafikkostnad och längre gångavstånd.
 - Pilotstudie med anropsstyrd kollektivtrafiklösning för tätorten:
 - Enligt trafikbeställning 2018.
 - Bereds till den sista september 2020.
 - Om och hur anropstrafik kan utgöra ett alternativ till dagens servicelinjer.

- Lösningen bör, utöver särskilda behov för äldre resenärer, möjliggöra utveckling mot trafikering i lågtrafiktid och områden med lägre befolkningstäthet än underlag för huvudlinje.

4. Beredning inför kommande trafikår, i prioriteringsordning:

- Planering inför behov av omläggning av busstrafik när framkomligheten begränsas kring byggnation av Nyköpings resecentrum.
- Kollektivtrafik Väster om väster
 - Möjliga och rimliga kollektivtrafiklösningar för omvandlingsområden väster om TGOJ-banan, Högbrunn, Idbäcken och Hemgården, studeras. Ett gemensamt arbete mellan kommunen och Region Sörmland bör göras kring väginfrastruktur och antal bostäder som bör planeras för att ge underlag för kollektivtrafik både lokalt inom området och för att försörja områdets delregionala målpunkter såsom Nyköpings gymnasium.
- Bedöm effekter att stanna med landsbygdslinjer i Nyköpings tätort bara vid de största målpunkterna för linjernas resenärer dvs vid färre hållplatser.
- Anropsstyrda kollektivtrafiklösningar för landsbygd.

5. Stora planerade infrastrukturprojekt som påverkar busstrafiken i närtid:

- Byggnation av Nyköpings resecentrum:
 - Viss trafikpåverkan 2020-2021
 - Omledning busstrafik från Södra Bangårdsgatan; 2023-2024, Brunngatan till tillfällig passage under järnväg; höst 2024-vår 2026
- Brunngatan vid Lasarettet:
 - Ombyggnad av Nyköpings Lasarett, ny infart, broarbeten över Visornas väg och hållplatsåtgärder; 2019-2022
- Östra infarten:
 - Större arbeten Trpl På Jungs hage - Ekensberg; 2023-24

6. Regional trafik:

- Regionens inriktning för framtida regional trafik till och från Nyköping behöver tydliggöras. Effekter för linjernas nuvarande upptagningsområden och förväntad omfördelning av kostnader för upprätthållande av trafikutbud måste presenteras.
- Redan utökad tågtrafik måste behållas långsiktigt.
- Senare tåg önskas på vardagar genom att 21.49 tåget går efter kl 22.

Ekonomiska konsekvenser

Tillköpsbeställning för 2021 avser trafik som Nyköpings kommun har helt eller delvis finansieringsansvar för och finansieras via kommunens driftbudget för kollektivtrafik.

Den ekonomiska konsekvensen är svårförutsägbar då avtalet innehåller incitamentsersättning där attraktiv trafik med nöjda kunder och hög punktlighet genererar högre ersättning. Ett 80% utfall av maximalt incitament är budgeterat från Region Sörmland. Hög framkomlighet ger kortare körtider och mer pålitlig och attraktiv kollektivtrafik. Kortare körtid ger lägre trafik kostnad.

Momentan fordonsbeläggning mäts via både på- och avstigandesiffror. Trängsel, dvs alla sittplatser (för landsbygdstrafik) eller minst 30% av ståplatserna (för stadstrafik) är fulla, under mer än två veckor medför att trafikoperatören måste avisera beställaren om merbeställning, dvs ytterligare fordonskapacitet. Behov av sådan trängselinducerad utökning har redan innan trafikårets början kunnat ses för linje 2. Utökning av trafik kostnad kan reduceras avsevärt genom denna tillköpsbeställnings inriktning med omfördelning av lågt nyttjad servicelinjetrafik i rusningstid. Kostnad utöver omfördelningen tas sannolikt ut av lägre utfall av incitament än budgeterat.

Bedömningen är att totalsumman ryms inom 2021 års planerade rambudget.

För trafikår 2022 förväntas ekonomiska effekter av förändringar i stadstrafiken inklusive servicelinjer och omfördelad kostnad mellan regional och kommunal landsbygdstrafik. Utredningsarbete under 2020 kommer att ringa in kostnaden.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedöms vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till tillköpsbeställning 2021 enligt ovan och överlämna den till Region Sörmland som tillköpsbeställning inför trafikår 2021, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Region Sörmland
SHB Strategienheten
Tekniska divisionen

Mall för prövning av barnets bästa, enkel och formell

Tillköpsbeställning till Region Sörmland avseende kollektivtrafik inför trafikår 2021

Delmoment	Resonemang
<p>1. Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa</p> <p>Exempelvis: bakgrund, syfte, problem/målbild, verksamhet och målgrupp. Om beskrivningen motiverar det, initiera samverkan med berörda parter (ex. annan verksamhet, anhöriga eller resurser.) Om det framgår att barnets bästa ska vägas mot andra intressen bör en formell prövning genomföras. Det bör då också framgå i beskrivningen av ärendet. Se under delmoment 5. (Berör processteg 1 i riktlinje)</p>	<p>Ärendet berör busstrafikutbudet i kommunen december 2020 till december 2021.</p> <p>Detta är en sk tillköpsbeställning, dvs reglerar vilka utökningar eller nerdragningar i antal turer som kommunen vill beställa. Regleringen i detalj kring tidtabellstider eller passningar ligger kvar likt tidigare, där varje linje har sin beskrivning kring passning och utbud tex endast under skoltermin.</p> <p>Barn och anhöriga kan under hela året komma med synpunkter till Sörmlandstrafiken/Region sörmland och dessa tillsammans med resenärsstatistik ligger till grund för innehållet i tillköpsbeställningen.</p> <p>Trafikutbudet som Nyköpings kommun tillsammans med Region Sörmland planerar har i grunden stor prioritering av barns resor till skola och fritidsaktiviteter.</p>
<p>2. Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna göra en bedömning av barnets bästa, och beskriv detta</p> <p>Exempelvis: Artiklar i barnkonventionen: 2, 3, 6 och 12 omfattas alltid av en prövning. Identifiera övriga artiklar som är relevanta för ärendet, forskning, lagstiftning/myndighetsföreskrifter. (Berör processteg 2–4 i riktlinje)</p>	<p>Barns rätt till utbildning och trygghet samt att självständigt erbjudas möjlighet till transporter är grund för bedömningarna som gjorts.</p>
<p>3. Väg relevanta faktorer mot varandra. Ta utgångspunkt i barnets rättigheter</p>	<p>För närvarande finns trängsel på stadslinje 2 mellan Arnö och</p>

<p>Om motiverat identifiera handlingsalternativ och analysera konsekvenser för barnet/barnen, samt andra konsekvenser som bedöms viktiga för att belysa den åtgärd som föreslås (Berör processteg 5 i riktlinje)</p>	<p>Brandkärr i rusningstid. Det händer att resenärer blir lämnade till nästa avgång då bussen är full. Då finns risk att bli sen till skolan och liknande eller bli ifrågasatt vid senare hemkomst efter skolan.</p> <p>Trafiksäkerheten kan brista om man behöver knuffas för att få plats och mindre barn är då mer utsatta.</p> <p>Det är vid vissa avgångar ståplats mellan Buskhyttan och Nyköping.</p> <p>Situationen följer lagstiftningen, vilken tillåter stående i bussar. Dock vill kommunen och Sörmlandstrafiken kunna erbjuda sittplats, främst i landsbygdstrafik, vilket också är inskrivet i trafikavtal.</p> <p>Frekvent stående med många stående i närheten av sig ger en mindre social trygghet och kan drabba främst unga tjejer som kan känna sig utsatta.</p> <p>Annan trafik i rusningstid är väldigt glest utnyttjad, såsom servicelinjen, linje 161 och 162.</p> <p>För trafiken från Nävekvarn via Buskhyttan kan, efter noga studie av resenärsfördelning mellan två bussar som ankommer i Nyköping samma tid, båda bussar gå via Buskhyttan för att erbjuda större möjlighet till sittplats.</p>
<p>4. Formulera en slutsats – vad bedöms vara barnets bästa i ärendet?</p> <p>Tillför dokumentationen från prövningen till ärendet. Vad som bedömdes vara barnets bästa ska beaktas och väga tungt för beslutet/utfallet. (Berör processteg 6 i riktlinje)</p>	<p>Det bästa är att omprioritera fordonsnyttjande från linje 161/162 till linje 2. En omfördelning av trafiken från servicelinjen till linje 2 skulle gynna fler unga.</p> <p>Genom att möjliggöra en förlängd körväg för en bussavgång från Nävekvarn via Buskhyttan är möjligheten större att alla kan få</p>

	<p>sittplats. Den lösningen medför då längre restid från Nävekvärn vilket är mindre gynnsamt för det ger mindre tid till sömn på morgonen.</p> <p>Detta medför viss utökning i trafikkostnad pga längre körsträckor. Fler barn kan få en bättre och mer trygg resa till skolan till en rimligt utökad kostnad.</p>
<p>5. Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet? Beskriv dessa</p> <p>(Berör processteg 5 i riktlinje)</p>	<p>Konsekvenser för de få befintliga resenärerna på linje 161/162 blir att de behöver resa något senare eller tidigare alternativt transportera sig till fots eller på cykel till Stadsbusslinjer.</p> <p>Resenärer från Nävekvärn kan uppleva resan mindre attraktiv då den tar längre tid.</p>
<p>6. Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa</p> <p>Beskriv de eventuella intressekonflikter som identifieras. Utgå från rättigheterna, och i synnerhet om en intressekonflikt innebär en kränkning av en rättighet eller att barns rättigheter inte kan tillgodoses fullt ut. (Berör processteg 5–6 i riktlinje)</p>	<p>Se ovan.</p>
<p>7. Formulera ett förslag till beslut</p> <p>Det ska tydligt framgå hur förslag till beslut beaktar barnets bästa eller tydligt motivera eventuella avvägningar som innebar att andra intressen fick väga tyngre. Notera att barnets bästa ska beaktas i första hand. Tillför dokumentation från prövningen till ärendet. (Berör processteg 6 i riktlinje)</p>	<p>Tillköpsbeställningen föreslås innehålla omfördelning från linje 161/162 i rusningstid till förmån för mer trafik på linje 2. Beställningen innehåller också en möjlighet till mindre justering i linjesträckning om fortsatt ståplats från Buskhyttan ses.</p>
<p>8. Föreslå kompenserande åtgärder</p> <p>Har andra intressen behövt väga tyngre än bedömning av barnets bästa, bör kompensatoriska åtgärder föreslås. Utgå från de rättigheter som inte kan tillgodoses fullt ut/ målgruppen som berörs. Det kan vara på kort eller lång sikt.</p>	<p>Utbudet för linje 161 och 162 kommer bli likvärdigt mellan de två servicelinjerna och fortsatt prioritera att erbjuda resande mitt på dagen, när taxan för månadsbiljett dessutom är betydligt lägre. Resandet för servicelinjerna är markant högre</p>

<p>(Berör processteg 5–6 i riktlinje)</p>	<p>utanför rusningstid idag. Ändringen tillgodoser det huvudsakliga resandet för den som idag nyttjar servicelinjerna.</p> <p>På längre sikt, vilket tillköpsbeställningen också innehåller, utreds ett mer genomarbetat stadstrafikutbud och möjliga alternativ till servicelinjerna.</p>
---	--

KS §

Dnr KK18/396

Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för LONA-projekt

Samhällsbyggnad har hösten 2018 fått i uppdrag att ta fram förslag till olika utvecklingsmöjligheter för Horsviks användning och tillgänglighet. Samhällsbyggnad ser för närvarande behov av att vidta åtgärder för att rusta upp Horsvik så att området kan öppnas för besökare till sommaren 2020. Åtgärderna som föreslås finns inplanerade i kommunens investeringsbudget 2019-2021. Detta inkluderar kommunens medfinansiering av LONA-projekt. Inga medel är hittills använda då lantmäteriförrättningen försenat processen. I Samhällsbyggnads uppdrag ingår även att utreda lämplig skyddsform och ta fram underlag för beslut om natur- eller kulturresevat och skötselplan, vilket Samhällsbyggnad för närvarande arbetar med.

Nyköpings kommun har i mars 2020 blivit beviljade LONA-medel (525 tkr) som finansierar 50% av åtgärderna som föreslås, med ett undantag (se tabell nedan). LONA-projekt innefattar nio delprojekt varav några räknas som investeringar och framgår av tabellen. De övriga delprojekten som inte nämnda i tabellen är restaurering av hagmarker och trädgårdsmiljöer, gränsmarkering och skyltning, vägvisning och tillgänglighetsanpassningar, angoringsmöjligheter för båt, samt anläggande av eldplatser nära vattnet.

Framtida drift av investeringarna kommer att tas från driftbudget för naturvården, Plan- och naturenheten. Kommunen avser att söka externa bidrag för fler naturvårdsåtgärder i framtiden.

Investeringstyp	Investering kommun, tkr	Kostnad åtgärd totalt, tkr	Anmärkning
Parkering (LONA 50%)	35	70	Anläggs i egen regi av TEK
Nytt stängsel, hagmark (LONA 50%)	150	300	Vildsvinsskydd och stängsel för betesdjur
Upprustning lada, väderskydd (LONA 50%)	25	50	
Utvändiga elinstallationer	50		
Totalt	260	420	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK18/396

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra de nio delprojekten inom LONA inklusive ovan investeringsåtgärder,

att anvisa 260 tkr för de åtgärder som innefattar investeringar från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,

att investeringarnas kapitalkostnader belastar Samhällsbyggnad, Plan- och naturenhetens budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Investering: Åtgärder i Horsvik inom ramen för LONA-projekt

Bakgrund

Samhällsbyggnad har hösten 2018 fått i uppdrag att ta fram förslag till olika utvecklingsmöjligheter för Horsviks användning och tillgänglighet. Samhällsbyggnad ser för närvarande behov av att vidta åtgärder för att rusta upp Horsvik så att området kan öppnas för besökare till sommaren 2020. Åtgärderna som föreslås finns inplanerade i kommunens investeringsbudget 2019-2021. Detta inkluderar kommunens medfinansiering av LONA-projekt. Inga medel är hittills använda då lantmäteriförrättningen försenat processen. I Samhällsbyggnads uppdrag ingår även att utreda lämplig skyddsform och ta fram underlag för beslut om natur- eller kulturresevat och skötselplan, vilket Samhällsbyggnad för närvarande arbetar med.

Nyköpings kommun har i mars 2020 blivit beviljade LONA-medel (525 tkr) som finansierar 50% av åtgärderna som föreslås, med ett undantag (se tabell nedan). LONA-projekt innefattar nio delprojekt varav några räknas som investeringar och framgår av tabellen. De övriga delprojekten som inte nämnda i tabellen är restaurering av hagmarker och trädgårdsmiljöer, gränsmarkering och skyltning, vägvisning och tillgänglighetsanpassningar, angöringsmöjligheter för båt, samt anläggande av eldplatser nära vattnet.

Framtida drift av investeringarna kommer att tas från driftbudget för naturvården, Plan- och naturenheten. Kommunen avser att söka externa bidrag för fler naturvårdsåtgärder i framtiden.

Investeringstyp	Investering kommun, tkr	Kostnad åtgärd totalt, tkr	Anmärkning
Parkering (LONA 50%)	35	70	Anläggs i egen regi av TEK
Nytt stängsel, hagmark (LONA 50%)	150	300	Vildsvinsskydd och stängsel för betesdjur
Upprustning lada, väderskydd (LONA 50%)	25	50	
Utvändiga elinstallationer	50		
Totalt	260	420	

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Samhällsbyggnad att genomföra de nio delprojekten inom LONA inklusive ovan investeringsåtgärder,

att anvisa 260 tkr för de åtgärder som innefattar investeringar från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel,

att investeringarnas kapitalkostnader belastar Samhällsbyggnad, Plan- och naturenhetens budget.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

KS §

Dnr KK20/334

Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Goliath i Hemgården

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, Enviro Studentbostäder AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Hemgården.

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, kontor och lager. Företaget Enviro Studentbostäder AB planerar att tillsammans med Duseborg AB bygga en ny högkvalitativ etablering till bland annat Arver Lastbilar som idag har sin verksamhet på Norrköpingsvägen, övriga verksamheter inkluderar även etablerade kedjor inom maskinuthyrning och försäljning, bilvård, bygghandel och logistik. Idag finns flera bilfirmor etablerade i området.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 8 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.

Markanvisningsavtal finns som bilaga till tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde.

Datum
2020-04-02

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Goliath i Hemgården

Bakgrund


Markanvisningsavtalet avser del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde, Nyköpings kommun.

Näringslivsenheten tillsammans med Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering bedömer att aktuell intressent, Enviro Studentbostäder AB, kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Hemgården.

Området Hemgården företagspark vänder sig till etableringar inom industri, kontor och lager. Företaget Enviro Studentbostäder AB planerar att tillsammans med Duseborg AB bygga en ny högkvalitativ etablering till bland annat Arver Lastbilar som idag har sin verksamhet på Norrköpingsvägen, övriga verksamheter inkluderar även etablerade kedjor inom maskinuthyrning och försäljning, bilvård, bygghandel och logistik. Idag finns flera bilfirmor etablerade i området.

Området för vilken avtalet gäller är markerad på kartan och har en areal om ca 8 000 kvadratmeter.

Markanvisningen innebär att intressenten undersöker möjligheten att exploatera området för sin verksamhet.



Markanvisningsavtal finns som bilaga till tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna markanvisningsavtal med Enviro Studentbostäder AB för del av Högbrunn 1:5, inom blivande kvarteret Goliath inom Hemgårdens företagsområde.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Anna Selander
Samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Samhällsbyggnad
Enviro Studentbostäder Ab.

FÖRSLAG

Mellan Nyköpings kommun, org. nr 212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallad kommunen, och Enviro Studentbostäder AB, org. nr 559086-8310, Mailbox 617, 114 11 Stockholm, nedan kallad bolaget, träffas härmed följande

MARKANVISNINGSAVTAL

1 Bakgrund och syfte

Syftet med detta markanvisningsavtal är att ge riktlinjer och lägga fast förutsättningar för exploatering och utbyggnad av del av fastigheten Högbrunn 1:5, inom kvarteret Goliath i Hemgården, Nyköpings kommun. Området för vilket avtalet gäller har en areal om ca 8 000 kvadratmeter och benämns nedan fastigheten. Det aktuella området har markerats med rött på bifogad karta, se Bilaga 1.

2 Giltighet

Genom detta markanvisningsavtal förbinder sig kommunen att under 6 månader från undertecknandet av överenskommelsen dock längst tom 2020-11-30, inte försälja eller på annat sätt upplåta området till annan part.

Efter markanvisningsavtalets utgång upphör avtalet att gälla. Om någon oförutsägbar omständighet uppkommit inom avtalstiden som försenat förhandlingsprocessen, kan kommunen medge att avtalstiden förlängs. Förlängning sker genom skriftligt tillägg till det här avtalet.

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse innan avtalstidens utgång upphör det här avtalet att gälla i sin helhet.

Bolaget äger rätt att i förtid säga upp det här avtalet. Uppsägningen ska ske skriftligen och blir giltig omedelbart efter att uppsägningen inkommit till kommunen.

3 Marköverlåtelse och ersättning

Om parterna träffar avtal om marköverlåtelse kommer ett köpeavtal att upprättas.

Priset för marken uppgår till 350 kronor per kvadratmeter fastighetsarea.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och köpeskillingen kommer att regleras efter genomförd lantmäteriförrättning.

Parterna svarar under markanvisningstiden för sina egna kostnader. Således ansvarar bolaget för och bekostar alla undersökningar av fastigheten och förutsättningarna för byggnation och utveckling.

Någon ersättning för reservationen av marken skall ej utgå mellan parterna. Kommunen ersätter inte bolaget för kostnader som bolaget investerat under avtalstiden.

I det fall intressenten väljer att inte utnyttja rätten till köp av fastigheten eller om överenskommelsen av andra skäl förfaller eller avslutas, skall respektive part svara för sina egna kostnader.

4 Övriga förutsättningar

Kommunen garanterar inte markens förhållanden och bärkraftighet, varför intressenten själv måste företa erforderliga undersökningar före byggandet.

Intressenten skall på egen bekostnad grundligt besiktiga fastigheten samt har rätt att även i övrigt göra en legal, ekonomisk, teknisk och miljömässig genomgång av området.

För fastigheten gäller detaljplanen P18-24. Bolaget har tagit del av detaljplanen och är fullt införstådd med planens bestämmelser.

Höjdsättning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, på egen bekostnad, utforma fastigheten och byggnaderna i enlighet med kommunens höjdsättning.

En dagvattenutredning har tagits fram för området. Bolaget förbinder sig att, inom fastigheten, genomföra och bekosta de nödvändiga åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen och gällande detaljplan.

Nyköpings kommunens riktlinjer för markanvisning gäller.

5 Hävningsrätt

Skulle endera parten ej fullfölja sina åtaganden enligt detta markanvisningsavtal äger den andra parten rätt att häva markanvisningsavtalet.

6 Tvistelösning

Twister på grund av detta avtal ska hänskjutas till allmän domstol.

7 Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.

8 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av kommunen.

9 Handlingar

Till avtalet bifogas följande handlingar

Bilaga 1: Karta över aktuellt område.

Detta markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Högbrunn 1:5 inom kvarteret Goliath i Hemgården, Nyköpings kommun, har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

* * * * *

Nyköping 20

Nyköping 20 - -

För bolaget

För kommunen


Alfred Karlsten

Urban Granström

Verkställande direktör

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1 – Karta över aktuellt område (markerat med rött).



KS §

Dnr KK20/336

Investering: heltäckande brandlarm på Träffen

Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar reservdelar vilket innebär risker samt svårigheter att uppfylla myndighetskraven. Larmet är inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed direktkoppling till Räddningstjänsten.

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och Nyköpings Arenor ser ett ökat behov av lokaler för uthyrning till olika föreningar och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal personer som kan komma att vistas i lokalerna, ställs det högre myndighetskrav gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett brådskande behov av ett heltäckande brandlarm som täcker de behov som finns i Träffens lokaler samt de aktiviteter som i framtiden kan komma att bedrivas i lokalerna.

Uteteatern är idag en byggnad med ett högt kulturvärde som saknar heltäckande brandlarm idag. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad som ligger inom Träffenområdet. Vid en nyinstallation av ett heltäckande brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i dessa byggnader vilka då kopplas samman med Träffens och har direktkoppling till Räddningstjänsten.

Medlen för denna investering fanns i plan om några år men på grund av ökning av personer som vistas i området bedöms åtgärden brådskande och nödvändig att prioritera i år.

Förslag

Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, föreslås få i uppdrag att installera ett heltäckande brandlarm i byggnaderna Träffen, uteteatern och förskolepaviljongen med en direktuppkoppling till Räddningstjänsten samt att 2 miljoner kr avsätts för detta ändamål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att installera heltäckande brandlarm i ovan nämnda byggnader, samt

att anvisa 2 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för åtgärden, samt

att kapitaltjänstkostnaden arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget och finansieras via hyresintäkter från Nyköpings Arenor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Investering: heltäckande brandlarm på Träffen

Bakgrund

Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar reservdelar vilket innebär risker samt svårigheter att uppfylla myndighetskraven. Larmet är inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed direktkoppling till Räddningstjänsten.

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och Nyköpings Arenor ser ett ökat behov av lokaler för uthyrning till olika föreningar och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal personer som kan komma att vistas i lokalerna, ställs det högre myndighetskrav gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett brådskande behov av ett heltäckande brandlarm som täcker de behov som finns i Träffens lokaler samt de aktiviteter som i framtiden kan komma att bedrivas i lokalerna.

Uteteatern är idag en byggnad med ett högt kulturvärde som saknar heltäckande brandlarm idag. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad som ligger inom Träffområdet. Vid en nyinstallation av ett heltäckande brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i dessa byggnader vilka då kopplas samman med Träffens och har direktkoppling till Räddningstjänsten.

Medlen för denna investering fanns i plan om några år men på grund av ökning av personer som vistas i området bedöms åtgärden brådskande och nödvändig att prioritera i år.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, föreslås få i uppdrag att installera ett heltäckande brandlarm i byggnaderna Träffen, uteteatern och förskolepaviljongen med en direktuppkoppling till Räddningstjänsten samt att 2 miljoner kr avsätts för detta ändamål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att installera heltäckande brandlarm i ovan nämnda byggnader, samt

att anvisa 2 mnkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för åtgärden, samt

att kapitaltjänstkostnaden arbetas in i Tekniska divisionen, Kommunfastigheters, budget och finansieras via hyresintäkter från Nyköpings Arenor.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Ekonomiavdelningen
Nyköpings arenor
Tekniska divisionen

Prövning av barnets bästa enligt Barnkonventionen gällande brandlarm på Träffen

Genomförd prövning utifrån Nyköpings kommuns riktlinje och enligt mall för prövning av barnets bästa.

1. Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barns bästa

Från tjänsteskrivelsen

Det befintliga brandlarmet på Träffen är inte heltäckande och saknar reservdelar vilket innebär svårigheter att uppfylla myndighetskraven. Larmet är inte uppkopplat mot MLS och saknar därmed direktkoppling till Räddningstjänsten.

På Träffen bedrivs det idag förskoleverksamhet i lokalen Hjorten, somaliska föreningen har verksamhet i lokalen Nyckeln och i Stora Träffen bedrivs det uthyrning till föreningar och övriga evenemang. Kommunfastigheter och Nyköpings Arenor ser ett ökat behov lokaler för uthyrning till olika föreningar och evenemang. Med ökad verksamhetsvolym, i framförallt antal personer som kan komma att vistas i lokalerna, ställs det högre myndighetskrav gällande brandsäkerhet. Utifrån detta ser vi ett behov av ett heltäckande brandlarm som täcker de behov som finns i Träffens lokaler samt de aktiviteter som i framtiden kan komma att bedrivas i lokalerna.

Uteteatern är idag en byggnad med ett högt kulturvärde och som saknar heltäckande brandlarm. Detta gäller även den mindre förskolebyggnad som ligger inom Träffen-området. Vid en nyinstallation av ett heltäckande brandlarm i Träffen bör det installeras heltäckande brandlarm även i de byggnaderna vilka då kopplas samman med Träffens.

Implikationer för barn

I och med att förskola omfattas av de planerade åtgärderna i brandlarmet finns det en direkt påverkan på barn. Likaså befinner sig barn i olika åldrar ofta i de lokaler som finns på Träffen liksom i utomhusteatern.

Den investering som föreslås (totalt 2 mnkr) behöver ställas mot andra investeringar som kommunen behöver göra. En konsekvensanalys som prövar barnets bästa har därför gjorts.

2. Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna göra en bedömning av barnets bästa, och beskriv detta

Följande artiklar i Barnkonventionen har en koppling till de föreslagna åtgärderna och är därmed aktuella för prövning:

Artikel 3 Barnets bästa

Artikel 18 Uppfostran och utveckling

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning

Artikel 31 Vila och fritid

Dessa artiklar bedöms som mest påverkande när det gäller de åtgärder i brandlarmet på Träffen.

3. Väg relevanta faktorer mot varandra. Ta utgångspunkt i barnets rättigheter

Följande analys har gjorts av hänsynstagande till aktuella artiklar i Barnkonventionen. (I kursivt; text hämtad från Barnkonventionen.)

Artikel 3 Barnets bästa i konventionen slår fast att *"vid alla åtgärder och beslut som rör barn, ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand."* *Artikeln belyser att "Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn."*

De föreslagna åtgärderna kring brandlarm påverkar barns möjlighet att använda lokalerna på ett säkert sätt. Det är av stor vikt att åtgärder som ökar säkerheten i de lokaler som barn befinner sig i får möjlighet att genomföras.

Artikel 18 Uppfostran och utveckling

2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention ska konventionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av barn.

Ett sätt att säkerställa institutioner och inrättningar där barn tillbringar mycket tid är att åtgärda fel eller bristande kapacitet i brandlarm. Genom att genomföra åtgärderna som föreslås säkerställer vi en säker miljö ur ett brandskyddsperspektiv. Detta är en förutsättning för barnens hälsa utöver att det också är myndighetskrav.

Artikel 23 Barn med funktionsnedsättning

3. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling.

Att säkra våra lokaler så att de ur utrymningssynpunkt är säkra för alla, även de med funktionsnedsättning, är prioriterat och självklart.

Artikel 31 Vila och fritid

2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.

Åtgärder för att höja lokalernas skick, och i det här fallet brandlarm, är en del i att tillhandahålla lämplig verksamhet för barn. Förslagen kring brandlarm som omfattas av tjänsteskrivelsen handlar om att ombesörja en säker miljö för barnens bästa.

4. Formulera en slutsats – vad bedöms vara barnets bästa i ärendet?

Barnets bästa bedöms vara att ge Tekniska divisionen i uppdrag att installera heltäckande brandlarm.

5. Finns det övriga intressen som behöver beaktas i ärendet? Beskriv dessa.

Nej, andra intressen har ej identifierats.

6. Väg övriga intressen mot vad som bedömts vara barnets bästa

Ej aktuellt.

7. Formulera ett förslag till beslut

Förslag att åtgärderna genomförs i enlighet med tjänsteskrivelsen.

8. Föreslå kompenserande åtgärder

Ej aktuellt.

KS §

Dnr KK20/337

Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 6 st förskolor

Storleken på förskoleavdelningar förändras över tid. Vid tidigare byggnationer var det färre antal barn på varje förskola och avdelning. Under åren har volymförändringar skett avseende antalet förskolebarn per avdelning och totala antalet barn på en förskola. Detta medför att det krävs ett ökat luftflöde jämfört med vad som projekterades vid byggnationen av vissa förskolor. Även verksamhetsförändringar har genomförts genom åren, bl.a. har barnens vilrum av olika anledningar behövt flytta till andra utrymmen.

En anpassning av ventilationssystemens luftflöden behöver ske för att uppfylla ställda myndighetskrav kopplat till antal barn som behöver vistas samtidigt i aktuella rum och möjliggör ett effektivt nyttjande av lokalerna. De förskolor som behöver åtgärdas är Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.

Tillsyn från Miljöenheten visar bland annat att barnens vilrum har för dålig luftomväxling med tanke på hur många barn som vilar i rummen. Om åtgärder inte vidtas kommer verksamheten få ett föreläggande om detta.

De föreslagna åtgärderna kommer leda till ökade kapitalkostnader som belastar division Barn Utbildning Kultur om totalt 60-70 tkr per år för ovan nämnda 6 förskolor. Avskrivningstiden är 15 år.

Förslag

Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att genomföra anpassning av ventilation på Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.

Tekniska divisionen har fått in offert för de aktuella arbetena från kommunens ramavtalade leverantör. Kostnaden för anpassningen inklusive byggherrekostnader beräknas uppgå till 950 tkr. Dessa medel föreslås anvisas till Tekniska divisionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att genomföra en anpassning av ventilationssystemen i de 6 ovan nämnda förskolorna, samt

att anvisa 950 tkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för anpassningen, samt

att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Tekniska divisionens, Kommunfastigheters, budget och finansieras genom hyresintäkter från division Barn, Utbildning och Kultur.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Investering: Anpassning av ventilation i vilrum på 6 st förskolor

Bakgrund

Storleken på förskoleavdelningar förändras över tid. Vid tidigare byggnationer var det färre antal barn på varje förskola och avdelning. Under åren har volymförändringar skett avseende antalet förskolebarn per avdelning och totala antalet barn på en förskola. Detta medför att det krävs ett ökat luftflöde jämfört med vad som projekterades vid byggnationen av vissa förskolor. Även verksamhetsförändringar har genomförts genom åren, bl.a. har barnens vilrum av olika anledningar behövt flytta till andra utrymmen.

En anpassning av ventilationssystemens luftflöden behöver ske för att uppfylla ställda myndighetskrav kopplat till antal barn som behöver vistas samtidigt i aktuella rum och möjliggör ett effektivt nyttjande av lokalerna. De förskolor som behöver åtgärdas är Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.

Tillsyn från Miljöenheten visar bland annat att barnens vilrum har för dålig luftomväxling med tanke på hur många barn som vilar i rummen. Om åtgärder inte vidtas kommer verksamheten få ett föreläggande om detta.

De föreslagna åtgärderna kommer leda till ökade kapitalkostnader som belastar division Barn Utbildning Kultur om totalt 60-70 tkr per år för ovan nämnda 6 förskolor. Avskrivningstiden är 15 år.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt
prövningen.

Dokumentation om prövning enligt barnkonventionen

Investeringen behöver ske för att uppfylla ställda myndighetskrav. Därför saknas skäl att göra en särskild prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen.

Förslag

Tekniska divisionen föreslås få i uppdrag att genomföra anpassning av ventilation på Ringens förskola, Tessins förskola, Saffranets förskola, Långsätters förskola, Gustavsbergs förskola och Daldockans förskola.

Tekniska divisionen har fått in offert för de aktuella arbetena från kommunens ramavtalade leverantör. Kostnaden för anpassningen inklusive byggherrekostnader beräknas uppgå till 950 tkr. Dessa medel föreslås anvisas till Tekniska divisionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, i uppdrag att genomföra en anpassning av ventilationssystemen i de 6 ovan nämnda förskolorna, samt

att anvisa 950 tkr till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter, från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för anpassningen, samt

att kapitaltjänstkostnaderna inarbetas i Tekniska divisionens, Kommunfastigheters, budget och finansieras genom hyresintäkter från division Barn, Utbildning och Kultur.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Kent Nyman
Divisionschef Tekniska divisionen

Beslut till:

Division Barn, Utbildning och Kultur

Ekonomiavdelningen

Tekniska divisionen

KS §

Dnr KK17/596

Svar på medborgarförslag om att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg även ska ha det i pedagogisk omsorg

Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2017-09-12. Förslagsställaren föreslår att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg, alltså att föräldrarna får välja omsorgsform och att den är kostnadsfri oavsett om förskola eller pedagogisk omsorg väljs.

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över ärendet där det framgår att Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för avgiftsfri allmän förskola. Allmän förskola finns inom utbildningsformen förskola och syftar till den utbildning förskolan erbjuder utifrån skollag och läroplan bl.a. Allmän förskola finns till för att alla barn oavsett vårdnadshavares sysselsättning ska erbjudas förskolans utbildning. Pedagogisk omsorg har ingen läroplan, och staten har inte infört och kompenserar inte för avgiftsfri pedagogisk omsorg. Utifrån detta prioriterar Barn- och ungdomsnämnden att lägga sina resurser på verksamheten istället för att genomföra en kommunal avgiftssänkning kring pedagogisk omsorg.

Barn- och ungdomsnämnden informerar även att barn inom pedagogisk omsorg fortsatt har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Om den rätten utnyttjas innebär det att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, eftersom de några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän förskola.

Förslag

Att barn har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola beror på att staten har infört detta i syfte att ge alla barn möjlighet till förskolans utbildning oavsett vårdnadshavares sysselsättning. Staten kompenserar även kommunerna för att detta ska vara avgiftsfritt. Samma sak gäller inte för pedagogisk omsorg. Nyköpings kommun bedömer inte att det är prioriterat att själva införa avgiftsfri pedagogisk omsorg, då det är mer prioriterat att befintliga ekonomiska resurser läggs på andra delar av barnomsorgsverksamheten. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg även ska ha det i pedagogisk omsorg

Bakgrund

Medborgarförslaget väcktes av kommunfullmäktige 2017-09-12. Förslagsställaren föreslår att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg, alltså att föräldrarna får välja omsorgsform och att den är kostnadsfri oavsett om förskola eller pedagogisk omsorg väljs.

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över ärendet där det framgår att Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för avgiftsfri allmän förskola. Allmän förskola finns inom utbildningsformen förskola och syftar till den utbildning förskolan erbjuder utifrån skollag och läroplan bl.a. Allmän förskola finns till för att alla barn oavsett vårdnadshavares sysselsättning ska erbjudas förskolans utbildning. Pedagogisk omsorg har ingen läroplan, och staten har inte infört och kompenserar inte för avgiftsfri pedagogisk omsorg. Utifrån detta prioriterar Barn- och ungdomsnämnden att lägga sina resurser på verksamheten istället för att genomföra en kommunal avgiftssänkning kring pedagogisk omsorg.

Barn- och ungdomsnämnden informerar även att barn inom pedagogisk omsorg fortsatt har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Om den rätten utnyttjas innebär det att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, eftersom de några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän förskola.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Att barn har rätt till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola beror på att staten har infört detta i syfte att ge alla barn möjlighet till förskolans utbildning oavsett vårdnadshavares sysselsättning. Staten kompenserar även kommunerna för att detta ska vara avgiftsfritt. Samma sak gäller inte för pedagogisk omsorg. Nyköpings kommun bedömer inte att det är prioriterat att själva införa avgiftsfri pedagogisk omsorg, då det är mer prioriterat att befintliga ekonomiska resurser läggs på andra delar av barnomsorgsverksamheten. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att anse det besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

Förslagsställare

BUN för kännedom

BUN § 74

Dnr BUN17/79

Medborgarförslag, allmän förskola i pedagogisk omsorg

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag avseende att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg. Anledningen är att föräldrar borde ha rätt att välja omsorgsform och få dessa 15 timmar gratis i både förskola och pedagogisk omsorg.

Av 8 kap. 4 § skollagen (2010:800) framgår att barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Motsvarande bestämmelser saknas för pedagogisk omsorg. Därmed kan det vara så att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, eftersom de under några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän förskola.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att anta yttrande enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Kan PS

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, sal B, tisdagen den 28 november 2017, 13:33 – 18:00

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Kent Pettersson (S), ordf Lotten Båvik (V), 1:e v ordf Petter Söderblom (M), 2:e v ordf Håkan Sipos (S) Lilliane Wirström (S) Nadim Hassen (MP) Klara Olander (M) Åsa Ingårda (C) Jessica Johansson (L) Åke Askelöf (S), tj ers Josefine Boberg (KD), tj ers</p>	<p>Ersättare Karin Jonsson (S) Emma Larsson (S) Robert Bergkvist (S) t o m del av § 70 Jan Fredriksson (MP) Johannes Andersson (V) Kerstin Windisch (M) Edward Sevume (M) t o m § 72</p>
-------------------------	--	--

Övriga deltagare Deltagande tjänstemän under respektive informations- och beslutsärende, Minna Wadman och Anna Löwbeer (lärare, BUK) t o m del av § 64, Julia Zetterstrand (administrativ chef, BUK), Anci Stierna (utbildningschef, BUK) t o m § 72, Hélène Böklin Jonsson (nämndansvarig tjänsteman) t o m § 74, Jennie Vellner (nämndansvarig tjänsteman), Linda Uller (verksamhetschef, BUK), Anders Thorelund (rektor, BUK) t o m § 71, Magdalena Rydahl (skoljurist, BUK) t o m § 71

Underskrifter	Sekreterare  Hannes Holmberg	Paragrafer 63 – 77, 80 – 82 Paragrafer 78 – 79 omedelbart justerade
	Ordförande  Kent Pettersson	
	Justerande  Petter Söderblom	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Barn- och ungdomsnämnden		2018-01-03
Sammanträdesdatum	2017-11-28	Sista dag för överklagande	2017-12-28 IEE
Anslag uppsatt den	2017-12-07	Datum för anslags nedtagande	2017-12-29 IEE 2018-01-04

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli

Underskrift 
 Hannes Holmberg



Kommunstyrelsen

Yttrande avseende medborgarförslag att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg.

Medborgarförslaget avser att barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg. Anledningen är att föräldrar borde ha rätt att välja omsorgsform och få dessa 15 timmar gratis både i förskola och pedagogisk omsorg.

Nyköpings kommun följer statens regler för avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg. Staten har infört och kompenserar kommunerna för avgiftsfri allmän förskola. Staten har inte infört och kompenserar inte för avgiftsfri pedagogisk omsorg. Barn- och ungdomsnämnden prioriterar att lägga sina resurser på verksamheten framför att genomföra en kommunal avgiftssänkning.

Barn inom pedagogisk omsorg har dock fortsatt rätt till avgiftsfri allmän förskola. Utnyttjas den rätten innebär det att barn inte vistas under hela dagen i pedagogisk omsorg, eftersom de under några timmar varje dag istället deltar i utbildningen inom allmän förskola.

Kent Pettersson
Ordförande Barn- och
ungdomsnämnden

Från: <server@nykoping.se>
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: medborgarförslag
Datum: 2017-08-28 11:09:38

Beslut: Barn som har rätt till 15 timmar gratis barnomsorg borde få ha det i pedagogisk omsorg eftersom det finns föräldrar som inte vill flytta sina barn pga ändrade arbetsförhållanden !!

Motivering: Föräldrar borde ha rätt att välja omsorgsform och få ha dessa 15 timmar gratis både i förskola o i pedagogisk omsorg !!! Då vi har tagit in dessa `gratis` barn förut ?!



KS §

Dnr KK18/431

Svar på medborgarförslag om att installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-12. Förslagsställaren anger att i nuläget är det väldigt mörkt på sträckan på Örstigsleden från Arnörondellen till Herrhagsvägen, det är svårt att i tid upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda till olyckor. Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två busshållplatser bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen och dessutom är det vägen som många går till och från mataffären. Med bakgrund av detta vill förslagsställaren installera belysning på nämnda sträcka, minst fram till Herrhagsvägen men förslagsvis till Arnö Allé.

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att det var mörkt på den aktuella sträckan. Åtgärden som förslagsställaren föreslår, med extra belysning på befintliga stolpar ligger i linje med kommunens arbete för en säkertrafikmiljö och åtgärden har sedan förslaget lämnades in genomförts av Tekniska divisionen.

Förslag

Nyköpings kommun arbetar ständigt för att skapa säkrare trafikmiljö. Med anledning av att kommunen har installerat belysning i linje med det föreslagna, görs bedömningen att medborgarförslaget får anses vara uppfyllt, och föreslår därför att det bifalls.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-12. Förslagsställaren anger att i nuläget är det väldigt mörkt på sträckan på Örstigsleden från Arnörondellen till Herrhagsvägen, det är svårt att i tid upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda till olyckor. Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två busshållplatser bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen och dessutom är det vägen som många går till och från mataffären. Med bakgrund av detta vill förslagsställaren installera belysning på nämnda sträcka, minst fram till Herrhagsvägen men förslagsvis till Arnö Allé.

Nyköpings kommun håller med förslagsställaren om att det var mörkt på den aktuella sträckan. Åtgärden som förslagsställaren föreslår, med extra belysning på befintliga stolpar ligger i linje med kommunens arbete för en säkertrafikmiljö och åtgärden har sedan förslaget lämnades in genomförts av Tekniska divisionen.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Nyköpings kommun arbetar ständigt för att skapa säkrare trafikmiljö. Med anledning av att kommunen har installerat belysning i linje med det föreslagna,

görs bedömningen att medborgarförslaget får anses vara uppfyllt, och föreslår därför att det bifalls.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

Kommunfullmäktige för anmälan
Förslagsställaren

BTN § 138

Dnr BTN18/61

Yttrande över medborgarförslag om att installera belysning vid gång- och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen, som minst fram till Herrhagsvägen, men förslagsvis till Arnö Allé.

Gata, park, hamn inom Tekniska divisionen håller med förslagställaren om att det är mörkt på den aktuella sträckan. Åtgärden som förslagställaren föreslår, med extra belysning på befintliga stolpar, ligger i linje med kommunens planer. Den föreslagna åtgärden finns med i enhetens planering och är beräknad att genomföras under 2019.

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S).


Bygg- och tekniknämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-09-13 som nämndens yttrande på medborgarförslaget.

Beslut till:

Kommunstyrelsen (KK18/431)

Justerandes signatur





Utdragsbestyrkande



Plats och tid Stadshuset sal B, tisdagen den 23 oktober 2018, kl 14:00- 14.50

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Karina Josevski (MP), 1:e v ordf Tommy Jonsson (M), 2:e v ordf Ingegerd Quisth (S) Sören Viking (S) Håkan Johansson (V) Kaj Nilsson (M) Kjell Arvidsson (C) Lars Lundqvist (KD) Inna Billnert (SD) Lena Ödén (S) tj. ers</p>	<p>Ersättare Lars Nordquist (S) Elisabeth Sjödélius (S) Gunnar Åsell (MP) Fredrik Sjöberg (M) Maija Söderberg (M) Natalie Karlsson (C) Patrik Ivarsson (L) Anders Eberhardt (SD)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare Eva Lundqvist nämndansvarig tjänsteman, Mats Appel nämndansvarig tjänsteman, Markus Engman byggnadsinspektör, Wahid Moosawi tillsynshandläggare, Kent Nymanchef tekniska divisionen, Olov Skeppstedt chef Mark- och exploatering, Tommy Carlsson gatuchef, Sofia Buhrgard planarkitekt.

Underskrifter	Sekreterare Johanna Sterner	Paragrafer 128-146
	Ordförande  Carl-Åke Andersson	
	Justerande  Tommy Jonsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Bygg- och tekniknämnden		
Sammanträdesdatum	2018-10-23	Sista dag för överklagande	2018-11-21
Anslag uppsatt den	2018-10-31	Datum för anslags nedtagande	2018-11-22

Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad

Underskrift 

~~Johanna Sterner~~ Caroline Svensson

Bygg- och tekniknämnden

Yttrande över medborgarförslag om att installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen, som minst fram till Herrhagsvägen, men förslagsvis till Arnö Allé.

Sammanfattning

Gata, park och hamn inom Tekniska divisionen håller med förslagställaren om att det är mörkt på den aktuella sträckan. Åtgärden som förslags-ställaren föreslår, med extra belysning på befintliga stolpar ligger i linje med kommunens planer. Den föreslagna åtgärden finns med i enhetens planering och är beräknad att genomföras under 2019.

Förslag till beslut

Bygg- och tekniknämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-09-13 som nämndens yttrande på medborgarförslaget.

Mats Appel
Nämndansvarig tjänsteman

Eva Lundqvist
Nämndansvarig tjänsteman

Beslut till:

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Från: <server@nykoping.se>
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: medborgarförslag
Datum: 2018-05-22 08:39:13

Beslut: Installera belysning vid gång-och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen , som minst fram till Herrhagsvägen, men förslagsvis till Arnö Allé.

Motivering: I nuläget är det väldigt mörkt denna sträcka, det är svårt att i tid upptäcka gångtrafikanter när man cyklar något som riskerar att leda till olyckor. Det är också en sträcka där många personer rör sig, det finns två busshållplatser bara på sträckan mellan Arnörondellen och Herrhagsvägen och dessutom är det vägen som många går till och från mataffären.

Mitt förslag är att installera belysning på befintliga lyktstolpar, likt de som finns längs Strandstuviksvägen, dvs en ljuskälla ut mot bilväg och en in mot gång/cykelväg. Detta skulle öka säkerheten och tryggheten i området.



KS §

Dnr KK18/590

Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Rubricerat medborgarförslag till Nyköpings kommun väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-11. Förslagsställaren föreslår Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagsställaren motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att torget känns dött och kan utnyttjas.

Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan. En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder.

Kultur och fritidsnämnden samt Bygg- och tekniknämnden (nuvarande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) har yttrat sig över ärendet. Kultur- och fritidsnämnden anger att de har informerats om utvecklingsarbetet i Oppeby och att de har löpande kontakter med föreningar i området, för att säkerställa så att motionsytor och dylikt finns med i planerna. Bygg- och tekniknämnden bedömer att utvecklingsarbetet inom Oppeby bör fortgå, innan eventuella beslut fattas om utegym. Nämnden noterar att gällande minigolfbana är det sällan en verksamhet som drivs i kommunal regi utan är främst upp till andra aktörer att ta initiativ till.

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att det inte är aktuellt att i nuläget fatta beslut om att anlägga ett utegym eller verka för minigolfbana, då övrigt arbete kring utvecklingen av Oppebyområdet behöver få fortlöpa enligt plan. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag till Nyköpings kommun väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-11. Förslagsställaren föreslår Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagsställaren motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att torget känns dött och kan utnyttjas.

Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan. En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder.

Kultur och fritidsnämnden samt Bygg- och tekniknämnden (nuvarande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) har yttrat sig över ärendet. Kultur- och fritidsnämnden anger att de har informerats om utvecklingsarbetet i Oppeby och att de har löpande kontakter med föreningar i området, för att säkerställa så att motionsytor och dylikt finns med i planerna. Bygg- och tekniknämnden bedömer att utvecklingsarbetet inom Oppeby bör fortgå, innan eventuella beslut fattas om utegym. Nämnden noterar att gällande minigolfbana är det sällan en verksamhet som drivs i kommunal regi utan är främst upp till andra aktörer att ta initiativ till.

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att det inte är aktuellt att i nuläget fatta beslut om att anlägga ett utegym eller verka för minigolfbana, då övrigt arbete kring utvecklingen av Oppebyområdet behöver få fortlöpa enligt plan. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget samt

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

Kommunfullmäktige för anmälan
Förslagsställaren

BTN § 169

Dnr BTN18/75

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i Oppeby. Kommunen driver inte minigolfbanor. Då utvecklingsarbete runt Oppebyskolan pågår så är det inte aktuellt just nu att anlägga ett utegym.

Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i Oppeby. Förslagsställaren anser att det skulle medföra motion och rekreation för de boende i Oppeby. Förslagsställaren tycker att Oppeby torg känns dött och borde användas på ett bättre sätt.

Gata, park och hamn inom Tekniska divisionen har lämnat ett underlag. Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan. En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder. Detta gör att det nu inte är aktuellt att anlägga ett utegym eller minigolfbana. Kommunen driver heller inte minigolfbanor, då det inte anses falla in under den kommunala kompetensen.


Bygg- och tekniknämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-11-27 som nämndens yttrande över medborgarförslaget.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Plats och tid Stadshuset, Sal B, tisdag 18 december, kl 14.00-14.50

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carl-Åke Andersson (S), ordf Karina Josevski (MP), 1:e v ordf Tommy Jonsson (M), 2:e v ordf Christine Gilljam (S) Ingegerd Quisth (S) Sören Viking (S) Håkan Johansson (V) Kaj Nilsson (M) Kjell Arvidsson (C) Lars Lundqvist (KD) Inna Billnert (SD)</p>	<p>Ersättare Lena Ödén (S) Lars Nordquist (S) Elisabeth Sjödelius (S) Kjell Strömlind (S) Gunnar Åsell (MP) Thomas Lenninger (V) Fredrik Sjöberg (M) Maija Söderberg (M) Natalie Karlsson (C) Patrik Ivarsson (L) Anders Eberhardt (SD)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare Kent Nyman chef tekniska divisionen, Mats Lindberg VA-chef, Tommy Carlsson gatuchef, Wahid Moosawi tillsynshandläggare, Sofia Buhrgard planarkitekt, Sofia Bergqvist planarkitekt, Mats Appel nämndansvarig tjänsteman, Maria Ljungblom plan- och naturchef

Underskrifter	<p>Sekreterare Paragrafer §§ 160–176 Johanna Sterner</p> <p>Ordförande Carl-Åke Andersson</p> <p>Justerande Tommy Jonsson</p>
---------------	--

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Bygg- och tekniknämnden		
Sammanträdesdatum	2018-12-18	Sista dag för överklagande	2019-01-18
Anslag uppsatt den	2018-12-20	Datum för anslags nedtagande	2019-01-19
Protokollet förvaras hos	Samhällsbyggnad		
Underskrift Johanna Sterner		

Bygg- och tekniknämnden

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i Oppeby. Kommunen driver inte minigolfbanor. Då utvecklingsarbete runt Oppebyskolan pågår så är det inte aktuellt just nu att anlägga ett utegym.

Bakgrund

Förslagsställaren föreslår att det inrättas ett utegym och en minigolfbana i Oppeby. Förslagsställaren anser att det skulle medföra motion och rekreation för de boende i Oppeby. Förslagsställaren tycker att Oppeby torg känns dött och borde användas på ett bättre sätt.

Gata, park och hamn inom Tekniska divisionen har lämnat ett underlag. Det pågår ett arbete med att utveckla hela kvarteret runt Oppebyskolan. En ny detaljplan är under framtagande för att utöka Oppeby- och Släbroskolans skolområde för att kunna bygga en ny skola inklusive fritids, ny förskola, idrottshall och bollplan på platsen. I planuppdraget ingår även att utreda möjligheten att i området komplettera med ny stadsbebyggelse i form av lokaler och bostäder. Detta gör att det nu inte är aktuellt att anlägga ett utegym eller minigolfbana. Kommunen driver inte minigolfbanor, då det inte anses falla in under den kommunala kompetensen.

Förslag till beslut

Bygg- och tekniknämnden beslutar

att anta tjänsteskrivelsen daterad 2018-11-27 som nämndens yttrande över medborgarförslaget.

Mats Appel

Nämndansvarig tjänsteman

Beslut till:

Kommunstyrelsen

KFN § 52

Dnr KFN18/52

Yttrande avseende medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Medborgarförslaget föreslår Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagsställaren motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att torget känns dött och kan utnyttjas.

För Oppebyområdet har ett detaljplaneförslag framtagits vilket innebär bostadsbebyggelse, blandat med viss handel/verksamheter, kontor och möjlighet till förskola inom området. Förslaget till ny detaljplan möjliggör för ca 550 nya lägenheter fördelade i flerbostadshus och radhus.

Detaljplaneförslaget innehåller också ytor för rekreation och motion vilket förslagsställaren efterlyser, såsom fotbollsplan (konstgräs) samt en ny idrottshall. Bygg- och tekniknämnden utreder för närvarande också behov, möjliga platser och kostnader för utegym i kommunen, detta på uppdrag av kommunfullmäktige

Inlägg i ärendet görs av Carina Wallin (S).

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2018-10-25, avseende medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur







Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset sal B, onsdag 7 november 2018, kl 14.00-14.55

Ledamöter och ersättare	<p>Beslutande Carina Wallin (S), ordf. Conny Jakobsson (V), 1:e v ordf. Eva Sjöström (M), 2:e v ordf. Ulla-Karin Skoghag (MP) Ruth Swing (C) Johan Munthe (L) Anders Eberhardt (SD) Leif Karlsson (S) tj. ers Martin Wrethammar (MP) tj. ers Curt Ohlsson (V) tj. ers Lana Lanecell (M) tj. ers</p>	<p>Ersättare Zahra Sezavar (S) (§49–54) Margita Rohne (M) Helene Biörklund (C) (§49–54) Carina Hedin Eriksson (KD) Ann-Sophie Nygren (SD)</p>
-------------------------	---	---

Övriga deltagare Per Lithammer nämndansvarig tjänsteman, Lars Persson kultur- och fritidschef Nyköpings Arenor, Stig Ekström verksamhetschef Nyköpings Arenor, Patrik Nilsson projektledare Nyköpings Arenor (§§ 48-del av 49), Eva Rydén verksamhetschef Kultur och bibliotek BUK, Lisbeth Sommarström enhetschef Kultur och bibliotek BUK (§§ 48-del av 49), Inger Fransson divisionschef Barn Utbildning Kultur.

Underskrifter	Sekreterare  Johanna Sterner Paragrafer 48–54
	Ordförande  Carina Wallin
	Justerande  Eva W Sjöström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-11-07	Sista dag för överklagande	2018-12-07
Anslag uppsatt den	2018-11-16	Datum för anslags nedtagande	2018-12-10
Protokollet förvaras hos	Kommunledningskontoret/kansli		

Underskrift 
 Johanna Sterner

Yttrande avseende medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, KK18/590

Medborgarförslaget föreslår Nyköpings kommun att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby, till exempel på Oppeby torg och intilliggande grusplan. Förslagställaren motiverar detta med ökad motion och rekreation för Oppebyborna samt att torget känns dött och kan utnyttjas.

Kultur- och fritidsnämnden informerades på nämndens senaste sammanträde om det detaljplanearbete som pågår för Oppebyområdet. Nämnden har också haft löpande kontakter med föreningar som verkar inom området, detta för att bevaka så att motions och föreningslokaler/planer ges plats i Oppebyområdets planerade utveckling. I planerna som presenterades för nämnden finns en fotbollsplan, (konstgräs) parkområde, samt en ny idrottshall som skall kunna nyttjas av skolan på området men också för idrottsföreningar mfl verksamma i området.

Vad gäller utegym så har Bygg och tekniknämnden fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda behov, möjliga platser, utformningar och kostnader för utegym, (KK16/625) ett arbete som pågår. Om Oppeby skulle vara en sådan plats tar KFN i nuvarande läge inte ställning till utan hänvisar till Bygg- och tekniknämndens pågående utredning.

Kultur- och fritidsnämnden menar att med en ny konstgräsplan och en ny idrottshall ges Oppebyborna utökade möjligheter till motion och rekreation.

Carina Wallin

Ordförande

Medborgarförslag

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att

INRÄTTA ETT UTEGYM och EN
MINIGOLFBAÑA I OPPEBY, T.ex.
PÅ OPPEBYTORG och INTILLIGRANDE
GRÖNSPLAN.

Motivering

- ① MOTION OCH REKREATION FÖR OSS
OPPEBYBOENDE
- ② TORGET KÄNNES DÖTT OCH SKAN
UTNYTTJAS

Du behöver vara folkbokförd i kommunen för att få lämna medborgarförslag.
Saknas namn eller adress kan det leda till att ditt förslag inte kan behandlas.

För att kunna handlägga ditt förslag kommer det att registreras i kommunens diarium. Dina personuppgifter används för att säkerställa att du är folkbokförd i kommunen och därmed får lämna ett medborgarförslag samt för att kunna kontakta dig och skicka ett svar på medborgarförslaget. Mer information samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och till dataskyddsbudet finns på kommunens hemsida www.nykoping.se/Kommun--politik/Demokrati/Paverka/Medborgarforslag/.

Underskrift

Namnförtydligande

KS §

Dnr KK19/282

Svar på medborgarförslag om att planera för och genomföra en klimatvecka

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-14. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun ska planera och genomföra en klimatvecka enligt liknande modell som i flera andra städer och län i Sverige. Förslaget motiveras av att medborgare, företag, föreningar och politiker tillsammans behöver verka för en hållbar framtid och att ett sätt för att få engagemanget i samhället att breddas kan vara att anordna en klimatvecka. Vidare föreslås ett forum om klimatet med föreläsningar, seminarier och utställningar samt lättillgängliga aktiviteter som inspirerar och motiverar till ett ökat klimatarbete.

Nyköpings kommun planerar årligen en evenemangskalender som innefattar temat miljö och klimat. I evenemangskalender ingår aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa aktiviteter är väl inarbetade i organisationen och utvecklas årligen. Nyköpings kommun anser i dagsläget att aktiviteter spridda över året bör föredras då globala och nationella aktiviteter som exempelvis Earth hour som arrangeras av WWF Världsnaturfonden, Skräpplockardagarna som arrangeras av Håll Sverige Rent, samt Vattenveckan som arrangeras av Länsstyrelsen Södermanland, årligen återkommer under olika perioder på året. Det är därmed problematiskt att sammanföra dessa aktiviteter under en klimatvecka.

Att arrangera dessa aktiviteter och samtidigt ta avsteg från WWF, Håll Sverige Rent samt Länsstyrelsen Södermanlands planerade aktiviteter under året, skulle innebära att Nyköpings kommun inte kan marknadsföra aktiviteterna i samband med nationell marknadsföring. Därmed skulle en stor del av de ekonomiska resurserna behöva gå till marknadsföring istället för till de faktiska aktiviteterna. I dagsläget kan ekonomiska resurser fokuseras på utveckling av aktiviteter då marknadsföring sker i samband med nationella kampanjer genom de större organisationerna WWF och Håll Sverige Rent.

Nyköpings kommun arbetar för att utveckla sättet att kommunicera ut kring de evenemang som genomförs för att inkludera kommuninvånarna i större utsträckning samt för att underlätta för organisationer och föreningar att få kunskap om evenemang som kommer att arrangeras i kommunen under året. Detta i syfte att dels kunna utveckla redan etablerade evenemang genom en representation av lokala aktörer, och dels för att stärka samverkansgraden inom kommunen då Nyköpings kommun även ser positivt på samverkan där andra aktörer är initierande.

Mot ovan bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/282

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att planera för och genomföra en klimatvecka

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-14. Förslagsställaren anför att Nyköpings kommun ska planera och genomföra en klimatvecka enligt liknande modell som i flera andra städer och län i Sverige. Förslaget motiveras av att medborgare, företag, föreningar och politiker tillsammans behöver verka för en hållbar framtid och att ett sätt för att få engagemanget i samhället att breddas kan vara att anordna en klimatvecka. Vidare föreslås ett forum om klimatet med föreläsningar, seminarier och utställningar samt lättillgängliga aktiviteter som inspirerar och motiverar till ett ökat klimatarbete.

Nyköpings kommun planerar årligen en evenemangskalender som innefattar temat miljö och klimat. I evenemangskalender ingår aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa aktiviteter är väl inarbetade i organisationen och utvecklas årligen. Nyköpings kommun anser i dagsläget att aktiviteter spridda över året bör föredras då globala och nationella aktiviteter som exempelvis Earth hour som arrangeras av WWF Världsnaturfonden, Skräpplockardagarna som arrangeras av Håll Sverige Rent, samt Vattenveckan som arrangeras av Länsstyrelsen Södermanland, årligen återkommer under olika perioder på året. Det är därmed problematiskt att sammanföra dessa aktiviteter under en klimatvecka.

Att arrangera dessa aktiviteter och samtidigt ta avsteg från WWF, Håll Sverige Rent samt Länsstyrelsen Södermanlands planerade aktiviteter under året, skulle innebära att Nyköpings kommun inte kan marknadsföra aktiviteterna i samband med nationell marknadsföring. Därmed skulle en stor del av de ekonomiska resurserna behöva gå till marknadsföring istället för till de faktiska aktiviteterna. I dagsläget kan ekonomiska resurser fokuseras på utveckling av aktiviteter då marknadsföring sker i samband med nationella kampanjer genom de större organisationerna WWF och Håll Sverige Rent.

Nyköpings kommun arbetar för att utveckla sättet att kommunicera ut kring de evenemang som genomförs för att inkludera kommuninvånarna i större utsträckning samt för att underlätta för organisationer och föreningar att få kunskap om evenemang som kommer att arrangeras i kommunen under året. Detta i syfte att dels kunna utveckla redan etablerade evenemang genom en representation av lokala aktörer, och dels för att stärka samverkansgraden inom kommunen då Nyköpings kommun även ser positivt på samverkan där andra aktörer är initierande.

Mot ovan bakgrund föreslås att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

Förslagsställaren

Kommunfullmäktige (för anmälan)

Från: [REDACTED]
Till: [Nyköpings Kommun](#)
Ärende: Medborgarförslag
Datum: den 10 april 2019 19:49:50

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : planera för och genomföra en "klimatvecka", enligt liknande modell som i flera andra svenska städer och län i Sverige. Motivering : Medborgare, företag, föreningar och politiker behöver tillsammans verka för en hållbar framtid. Klimatarbetet kan inte vänta, det är bråttom. Ett sätt att få engagemanget i samhället att breddas, kunskapen att spridas och samverkan mellan olika parter att öka, kan vara att anordna en klimatvecka/klimatdagar. Kanske ett "Forum Nyköping 2019" om klimatet: Föreläsningar, seminarier, utställningar. Lättillgängliga aktiviteter som inspirerar och motiverar till ett ökat klimatarbete.

[REDACTED]

KS §

Dnr KK19/649

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar

Rubricerat medborgarförslag väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslaget innebär att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar eller en Hållbarhetsvecka där seminarium, föreläsningar och workshops ska arrangeras i syfte att utbilda, inspirera och informera medborgare och anställda i kommunala verksamheter, i klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor. Detta för att få individer att ställa om. Att Nyköpings kommun arrangerar Hållbarhetsdagar skulle enligt medborgarförslaget visa att kommunen tar frågan på allvar och fler skulle ges möjlighet och kunskap att agera.

Nyköpings kommun arrangerar evenemang med fokus på hållbar utveckling utifrån en Evenemangskalender för 2020. I evenemangskalendern ingår aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa evenemang är riktade till allmänhet och anställda inom den kommunala organisationen, och syftar till att sprida information och öka kunskapen om vikten av att göra klimatsmarta val i vardagen. Nyköpings kommun har för avsikt att utveckla dessa evenemang och som exempel kan nämnas att inför årets uppmärksammande av Earth hour planerades en Hållbarhetsmessa i Stadshusets foajé. Målet för Hållbarhetsmässan var att sprida information och öka kunskapsläget gällande hur den kommunala verksamheten samt Näringslivet i Nyköping arbetar med hållbar utveckling. Målgruppen för mässan var allmänhet samt företagare i Nyköpings kommun med omnejd. Syftet med genomförandet var att kommuninvånare och företagare skulle få med sig handfasta tips om vad de kan göra för att ställa om och göra mer klimatsmarta val i vardagen. Med anledning av utbrottet av Covid-19 fick evenemanget ställas in. Nyköpings kommun har för avsikt att genomföra hållbarhetsmässan under Earth hour 2021, om förutsättningar för genomförande finns.

Vidare finns ett starkt miljöengagemang på Nyköpings Högstadium där ett Miljöråd med representanter för elever och personal på skolan, i samarbete med miljöstrateg på Kommunledningskontoret, har för avsikt att arrangera en hållbarhetsdag för övriga elever och personal på skolan. Planering pågår och Miljörådet har för avsikt att genomföra hållbarhetsdagen under hösten 2020, om förutsättningar för genomförande finns.

Förslag

Arbete pågår för att skapa nya forum för informationsspridning och kunskapshöjande aktiviteter i enlighet med vad förslagsställaren önskar. Nyköpings kommun utvecklar kontinuerligt planerade aktiviteter och evenemang. I dagsläget fokuserar Nyköpings kommun på arbetet med att arrangera en hållbarhetsdag på Nyköpings Högstadium som ett pilotprojekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/649

Likaså kommer arbetet med planering inför Earth hour och en hållbarhetsmessa, riktad till allmänhet och personal inom den kommunala verksamheten, att återupptas inom kort inför Earth hour 2021. Planeringen för båda dessa evenemang är avhängt om förutsättningar för genomförande finns.

Planering pågår för genomförande av Skräpplockardagar, Cykelsamverkan, Trafikantveckan samt Världsvattendagen under 2020. Flera av dessa är nationella evenemang och Nyköpings kommun ser ett stort värde i att genomföra dem i samband med nationella kampanjer då en stor del av marknadsföringen finns att tillgå inom kampanjen. Ekonomiska medel kan därmed i större utsträckning läggas på den faktiska åtgärden istället för på marknadsföring. Vidare bedömer Nyköpings kommun att evenemangen är av stor vikt då de är väl beprövade nationellt samt genererar stor kunskap hos dem som deltar. Om Nyköpings kommun istället skulle samla alla dessa evenemang under en och samma hållbarhetsvecka skulle en stor del av de ekonomiska resurserna behöva läggas på marknadsföring istället för på själva åtgärden, så som seminarium, föreläsningar och workshops samt planering för genomförande av en Hållbarhetsvecka. Därför föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslaget innebär att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar eller en Hållbarhetsvecka där seminarium, föreläsningar och workshops ska arrangeras i syfte att utbilda, inspirera och informera medborgare och anställda i kommunala verksamheter, i klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor. Detta för att få individer att ställa om. Att Nyköpings kommun arrangerar Hållbarhetsdagar skulle enligt medborgarförslaget visa att kommunen tar frågan på allvar och fler skulle ges möjlighet och kunskap att agera.

Nyköpings kommun arrangerar evenemang med fokus på hållbar utveckling utifrån en Evenemangskalender för 2020. I evenemangskalendern ingår aktiviteter som Earth hour, Skräpplockardagarna, Vattenveckan, Trafikantveckan samt Cykelsamverkan. Dessa evenemang är riktade till allmänhet och anställda inom den kommunala organisationen, och syftar till att sprida information och öka kunskapen om vikten av att göra klimatsmarta val i vardagen. Nyköpings kommun har för avsikt att utveckla dessa evenemang och som exempel kan nämnas att inför årets uppmärksammande av Earth hour planerades en Hållbarhetsmessa i Stadshusets foajé. Målet för Hållbarhetsmässan var att sprida information och öka kunskapsläget gällande hur den kommunala verksamheten samt Näringslivet i Nyköping arbetar med hållbar utveckling. Målgruppen för mässan var allmänhet samt företagare i Nyköpings kommun med omnejd. Syftet med genomförandet var att kommuninvånare och företagare skulle få med sig handfasta tips om vad de kan göra för att ställa om och göra mer klimatsmarta val i vardagen.

Med anledning av utbrottet av Covid-19 fick evenemanget ställas in. Nyköpings kommun har för avsikt att genomföra hållbarhetsmässan under Earth hour 2021, om förutsättningar för genomförande finns.

Vidare finns ett starkt miljöengagemang på Nyköpings Högstadium där ett Miljöråd med representanter för elever och personal på skolan, i samarbete med miljöstrateg på Kommunledningskontoret, har för avsikt att arrangera en hållbarhetsdag för övriga elever och personal på skolan. Planering pågår och Miljörådet har för avsikt att genomföra hållbarhetsdagen under hösten 2020, om förutsättningar för genomförande finns.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Arbete pågår för att skapa nya forum för informationsspridning och kunskapshöjande aktiviteter i enlighet med vad förslagsställaren önskar. Nyköpings kommun utvecklar kontinuerligt planerade aktiviteter och evenemang. I dagsläget fokuserar Nyköpings kommun på arbetet med att arrangera en hållbarhetsdag på Nyköpings Högstadium som ett pilotprojekt. Likaså kommer arbetet med planering inför Earth hour och en hållbarhetsmessa, riktad till allmänhet och personal inom den kommunala verksamheten, att återupptas inom kort inför Earth hour 2021. Planeringen för båda dessa evenemang är avhängt om förutsättningar för genomförande finns.

Planering pågår för genomförande av Skräpplockardagar, Cykelsamverkan, Trafikantveckan samt Världsvattendagen under 2020. Flera av dessa är nationella evenemang och Nyköpings kommun ser ett stort värde i att genomföra dem i samband med nationella kampanjer då en stor del av marknadsföringen finns att tillgå inom kampanjen. Ekonomiska medel kan därmed i större utsträckning läggas på den faktiska åtgärden istället för på marknadsföring. Vidare bedömer Nyköpings kommun att evenemangen är av stor vikt då de är väl beprövade nationellt samt genererar stor kunskap hos dem som deltar. Om Nyköpings kommun istället skulle samla alla dessa evenemang under en och samma hållbarhetsvecka skulle en stor del av de ekonomiska resurserna behöva läggas på marknadsföring istället för på själva åtgärden, så som seminarium, föreläsningar och workshops samt planering för genomförande av en Hållbarhetsvecka. Därför föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Beslut till:

Kommunfullmäktige för anmälan

Förslagsställaren

Miljöstrateg

[REDACTED]
Till: <kommun@nykoping.se>

Ärende: Medborgarförslag

Datum: 2019-10-19 20:54:55

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : anordna Hållbarhetsdagar eller en Hållbarhetsvecka med seminarium, föreläsningar och workshops för att utbilda, inspirera och informera medborgare och anställda i kommunala verksamheter i klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor i syfte att få individer att ställa om.

Motivering : För att klara klimatkrisen behöver fler få kunskap och verktyg för att snabbt ställa om kommunala verksamheter och individers beteende.

Hållbarhetsdagar visar att kommunen tar frågan på allvar och ger fler möjligheten och kunskap att agera.

[REDACTED]

KS §

Dnr KK19/643

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun regelbundet ska informera och upplysa medborgarna om pågående klimatkris

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslagsställaren anser att Nyköpings kommun regelbundet ska informera och upplysa medborgarna om klimatkrisen som pågår och hur vi tillsammans bör agera för att minimera klimatavtrycket. Vidare föreslås att en klimatkommunikationsbudget ska upprättas.

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och har därför vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har Kommunstyrelsen fattat beslut om att låta Klimatledarskapsnoden på Uppsala Universitet samt Klimatsekretariatet, ta fram en koldioxidbudget för Nyköpings kommun. Koldioxidbudgeten inkluderar Nyköpings kommun som geografiskt läge, inte bara som organisation. I samband med att koldioxidbudgeten finns tillgänglig för Nyköpings kommun kommer den att göras offentlig för allmänheten att ta del av. Nyköpings kommun bedömer att informationen från Koldioxidbudgeten kommer att förse medborgarna med information och kunskap om behovet av minskade växthusgasutsläpp.

Resultatet från Koldioxidbudgeten kommer att implementeras i framtida styrdokument och ligga till grund för prioritering av åtgärder som syftar till att minska de klimatpåverkande utsläpp som den kommunala organisationen har rådighet över. Vidare finns i dagsläget information om hur Nyköpings kommun arbetar med de globala målen och Agenda 2030 på kommunens hemsida. Där redovisas åtgärder som direkt kopplar till det globala målet nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att underlätta för kommuninvånarna att fatta klimatsmarta beslut, så som att skapa förutsättningar för att välja cykeln som transportmedel före bilen, samt andra mobilitetslösningar.

Vidare planeras flera evenemang riktade till allmänheten under året, där informationsspridning samt kunskapshöjande insatser gällande klimatsmarta val i vardagen står i fokus. Exempel på evenemang är Trafikantveckan, Cykelsamverkan, Skräpplockardagarna, Vattenmiljödagen samt Earth hour. Nyköpings kommun arbetar med en kommunikationsplan för att säkerställa att kommunen i god tid når ut till kommuninvånarna med budskap om att evenemangen ska äga rum.

Förslag

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kommunikation gällande vikten av att minska klimatpåverkande utsläpp. Evenemang genomförs i syfte att sprida information och höja kunskapsläget hos invånare och personal inom den kommunala verksamheten. Kommunen kommer att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/643

se över om en prioritering av ytterligare ekonomiska medel för framtida evenemang kan komma att ske, utifrån det ekonomiskt rådande läget i kommunen, både vad gäller kommunikation men även utveckling av evenemang. Vidare har kommunen för avsikt att stärka samarbetet med aktörer inom näringslivet samt föreningslivet i Nyköpings kommun med omnejd, i syfte att nå ut bredare med evenemang och kommunikation kring hållbar utveckling, vilket inkluderar det globala målet nr 13: Bekämpa klimatförändringarna. Eftersom Nyköpings kommun, som beskrivits ovan, arbetar i linje med det förslagsställarens anför samt med en hänvisning till det svåra ekonomiska läget gällande avsättande av ytterligare medel för kommunikationsinsatser, föreslås medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun regelbundet ska informera och upplysa medborgarna om pågående klimatkris

Bakgrund

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslagsställaren anser att Nyköpings kommun regelbundet ska informera och upplysa medborgarna om klimatkrisen som pågår och hur vi tillsammans bör agera för att minimera klimatavtrycket. Vidare föreslås att en klimatkommunikationsbudget ska upprättas.

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och har därför vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har Kommunstyrelsen fattat beslut om att låta Klimatledarskapsnoden på Uppsala Universitet samt Klimatsekretariatet, ta fram en koldioxidbudget för Nyköpings kommun. Koldioxidbudgeten inkluderar Nyköpings kommun som geografiskt läge, inte bara som organisation. I samband med att koldioxidbudgeten finns tillgänglig för Nyköpings kommun kommer den att göras offentlig för allmänheten att ta del av. Nyköpings kommun bedömer att informationen från Koldioxidbudgeten kommer att förse medborgarna med information och kunskap om behovet av minskade växthusgasutsläpp.

Resultatet från Koldioxidbudgeten kommer att implementeras i framtida styrdokument och ligga till grund för prioritering av åtgärder som syftar till att minska de klimatpåverkande utsläpp som den kommunala organisationen har rådighet över. Vidare finns i dagsläget information om hur Nyköpings kommun arbetar med de globala målen och Agenda 2030 på kommunens hemsida. Där redovisas åtgärder som direkt kopplar till det globala målet nr 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att underlätta för kommuninvånarna att fatta klimatsmarta beslut, så som att skapa förutsättningar för att välja cykeln som transportmedel före bilen, samt andra mobilitetslösningar.

Vidare planeras flera evenemang riktade till allmänheten under året, där informationsspridning samt kunskapshöjande insatser gällande klimatsmarta val i vardagen står i fokus. Exempel på evenemang är Trafikantveckan, Cykelsamverkan, Skräpplockardagarna, Vattenmiljödagen samt Earth hour. Nyköpings kommun arbetar med en kommunikationsplan för att säkerställa att kommunen i god tid når ut till kommuninvånarna med budskap om att evenemangen ska äga rum.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kommunikation gällande vikten av att minska klimatpåverkande utsläpp. Evenemang genomförs i syfte att sprida information och höja kunskapsläget hos invånare och personal inom den kommunala verksamheten. Kommunen kommer att se över om en prioritering av ytterligare ekonomiska medel för framtida evenemang kan komma att ske, utifrån det ekonomiskt rådande läget i kommunen, både vad gäller kommunikation men även utveckling av evenemang. Vidare har kommunen för avsikt att stärka samarbetet med aktörer inom näringslivet samt föreningslivet i Nyköpings kommun med omnejd, i syfte att nå ut bredare med evenemang och kommunikation kring hållbar utveckling, vilket inkluderar det globala målet nr 13: Bekämpa klimatförändringarna. Eftersom Nyköpings kommun, som beskrivits ovan, arbetar i linje med det förslagsställarens anför samt med en hänvisning till det svåra ekonomiska läget gällande avsättande av ytterligare medel för kommunikationsinsatser, föreslås medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget, samt

att därmed anse det besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Beslut till:

[REDACTED]
Till: <kommun@nykoping.se>

Ärende: Medborgarförslag

Datum: 2019-10-19 21:04:18

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : Regelbundet informerar och upplyser medborgarna om klimatkrisen som pågår. Kommunen bör även upplysa och vädja till medborgarna om hur vi tillsammans bör agera för att minimera klimatavtrycket. Det bör upprättas en klimatkommunikationsbudget.

Motivering : Klimatkrisen pågår och vi måste tillsammans minimera utsläppen från växthusgaser.

[REDACTED]

KS §

Dnr KK19/663

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun går med i Klimatkommunerna

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslaget motiveras med att Nyköpings kommun ligger på plats 111 av 290 i Miljöbarometerns ranking (juni 2019) och att det är en försämring från plats 47 året innan. Förslaget motiveras även med att vi inte har tid att vänta utan måste agera för att bromsa negativa effekter av klimatförändringarna. Genom att gå med i Klimatkommunerna kan man ta del av den kunskap som redan finns där.

Klimatkommunerna är en ideell förening som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. I dagsläget är 37 kommuner och regioner medlemmar i Klimatkommunerna, vars övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Klimatkommunerna tillhandahåller nyhetsbrev, webb-fikor och nätverksträffar samt samarbetar med andra aktörer vid arrangemang av konferenser. På hemsidan lyfter de fram exempel på genomförda aktiviteter och åtgärder som medlemskommunerna och regionerna genomfört, vilket ska fungera som inspiration för andra kommuner och regioner.

Nyköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som är en liknande plattform men där ett bredare perspektiv tillämpas. SEKOM är ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling där utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Medlemskommunerna utbyter erfarenhet inom fler områden än enbart klimat och utsläppsfrågan.

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och vidtar därför åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tjänstepersoner på Nyköpings kommun inspireras kontinuerligt av andra kommuners åtgärder och insatser, dels genom medlemskapet i SEKOM men även genom annan omvärldsbevakning där bland annat Klimatkommunerna ingår som inspirationskälla. Ett av Klimatkommunernas huvuduppdrag är att sprida goda exempel, vilket de gör på hemsidan. Nyköpings kommun hämtar information och inspiration hos Klimatkommunerna, liksom hos andra liknande aktörer, i syfte att utveckla det egna hållbarhetsarbetet.

Kostnaden för ett medlemskap i Klimatkommunerna baseras på antal invånare i kommunen. För Nyköpings kommuns del skulle kostnaden uppgå till 18 147 kr årligen.

Förslag

Nyköpings kommun hämtar som medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM) inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet hos andra kommuner i Sverige, liksom hos Klimatkommunerna och andra relevanta aktörer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK19/663

Medlemskapet i SEKOM bedöms av Nyköpings kommun vara en mer effektiv investering då ett bredare perspektiv inom hållbar utveckling tillämpas. För att nå upp till de globala målen och Agenda 2030 behöver alla tre perspektiv, det ekologiska, ekonomiska och sociala, tillgodoses och inget globalt mål får uppfyllas på bekostnad av ett annat. Klimatfrågan och minskade utsläpp är dock en prioriterad fråga och inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet är av stor vikt för Nyköpings kommun. Som medborgarförslaget påpekar finns det inget värde i att uppfinna hjulet gång på gång. Detta förhindrar Nyköpings kommun genom att omvärldsbevaka och få inspiration från andra kommuner och skapa utvecklade och gångbara åtgärder utifrån förutsättningar och mål för Nyköpings kommun. Mot denna bakgrund bedömer kommunen att det inte är aktuellt att gå med i Klimatkommunerna och medborgarförslaget föreslås avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslag,

att därmed anse det besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun går med i Klimatkommunerna

Bakgrund

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-12. Förslaget motiveras med att Nyköpings kommun ligger på plats 111 av 290 i Miljöbarometerns ranking (juni 2019) och att det är en försämring från plats 47 året innan. Förslaget motiveras även med att vi inte har tid att vänta utan måste agera för att bromsa negativa effekter av klimatförändringarna. Genom att gå med i Klimatkommunerna kan man ta del av den kunskap som redan finns där.

Klimatkommunerna är en ideell förening som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. I dagsläget är 37 kommuner och regioner medlemmar i Klimatkommunerna, vars övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Klimatkommunerna tillhandahåller nyhetsbrev, webb-fikor och nätverksträffar samt samarbetar med andra aktörer vid arrangemang av konferenser. På hemsidan lyfter de fram exempel på genomförda aktiviteter och åtgärder som medlemskommunerna och regionerna genomfört, vilket ska fungera som inspiration för andra kommuner och regioner.

Nyköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som är en liknande plattform men där ett bredare perspektiv tillämpas. SEKOM är ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling där utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Medlemskommunerna utbyter erfarenhet inom fler områden än enbart klimat och utsläppsfrågan.

Nyköpings kommun anser att klimatfrågan är av största vikt och vidtar därför åtgärder för att minska klimatpåverkan. Tjänstepersoner på Nyköpings kommun inspireras kontinuerligt av andra kommuners åtgärder och insatser, dels genom medlemskapet i SEKOM men även genom annan

omvärldsbevakning där bland annat Klimatkommunerna ingår som inspirationskälla. Ett av Klimatkommunernas huvuduppdrag är att sprida goda exempel, vilket de gör på hemsidan. Nyköpings kommun hämtar information och inspiration hos Klimatkommunerna, liksom hos andra liknande aktörer, i syfte att utveckla det egna hållbarhetsarbetet.

Kostnaden för ett medlemskap i Klimatkommunerna baseras på antal invånare i kommunen. För Nyköpings kommuns del skulle kostnaden uppgå till 18 147 kr årligen.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

En prövning av barnets bästa har genomförts.

Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt prövningen.

Förslag

Nyköpings kommun hämtar som medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM) inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet hos andra kommuner i Sverige, liksom hos Klimatkommunerna och andra relevanta aktörer. Medlemskapet i SEKOM bedöms av Nyköpings kommun vara en mer effektiv investering då ett bredare perspektiv inom hållbar utveckling tillämpas. För att nå upp till de globala målen och Agenda 2030 behöver alla tre perspektiv, det ekologiska, ekonomiska och sociala, tillgodoses och inget globalt mål får uppfyllas på bekostnad av ett annat. Klimatfrågan och minskade utsläpp är dock en prioriterad fråga och inspiration till utveckling av det egna hållbarhetsarbetet är av stor vikt för Nyköpings kommun. Som medborgarförslaget påpekar finns det inget värde i att uppfinna hjulet gång på gång. Detta förhindrar Nyköpings kommun genom att omvärldsbevaka och få inspiration från andra kommuner och skapa utvecklade och gångbara åtgärder utifrån förutsättningar och mål för Nyköpings kommun. Mot denna bakgrund bedömer kommunen att det inte är aktuellt att gå med i Klimatkommunerna och medborgarförslaget föreslås avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslag,

att därmed anse det besvarat.

Mats Pettersson
Kommundirektör

Jenny Åtegård
tf Kanslichef

Beslut till:

Förslagsställaren
KF för anmälan

Från: <[REDACTED]>
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2019-10-24 11:28:51

Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : gå med i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner som vill ligga i framkant med sitt klimatarbete. I nuläget är 37 kommuner och regioner medlemmar och representerar 4 miljoner av Sveriges invånare. Motivering : I kommunens Klimat- och energistrategi 2016-2020 står bland annat följande: "Nyköping är en hållbar kommun och ska gå före i den gröna omställningen med mer förnybar energi samt minskad energianvändning." Detta efterlevs idag inte. Nyköping ligger på plats 111 av Sveriges 290 kommuner enligt Miljöbarometerns ranking (190605). Detta är en försämring från förra årets plats 47. Vi har inte tid att vänta utan måste agera kraftfullt redan idag för att ha möjlighet att bromsa de värsta effekterna av klimatförändringarna. Att gå med i denna förening kan snabba på arbetet i och med att man får ta del av den kunskap som redan finns. Det är också ett sätt att placera klimatarbetet på agendan i kommunens arbete. Det är ineffektivt att uppfinna hjulet på nytt när man kan lära av varandra.

[REDACTED]

KS §

Dnr KK20/5

Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade på delegation av:

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	T.f. kanslichef	Beslut om arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för HR-avdelningen	KK20/293:5
2	Räddningschef, Räddning och Säkerhet	Sex anställningsbeslut, två anställningsavtal och tre avtal om automatiskt brandlarm	KK20/5:85
3	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Tillsvidareanställning av en stödassistent och en sjuksköterska	KK20/5:86
4	Verksamhetschef, Division Social omsorg	Tillsvidareanställning av sjuksköterska	KK20/5:87
5	Skolchef, Barn Utbildning Kultur	Tillsvidareanställning av två lärare, en studiehandledare, två elevassistenter, en barnskötare, en kurator och en socialpedagog	KK20/5:88
6	Tekniska Divisionen	Nedskrivning av garanti, tjugo beställningar, ett tecknat avtal och ett avslagsbeslut på begäran om utlämnande av allmän handling	KK20/5:89
7	Ekonomichef, Controllerenheten	Tillsvidareanställning av redovisningsekonom	KK20/5:90
8	Verksamhetschef, Måltidservice	Tillsvidareanställning av tre kockar, en enhetschef och ett måltidsbiträde	KK20/5:91
9	T.f. Inköps- och Upphandlingschef	Förlängning av avtal städentreprenad 1:5	KK14/399
10	T.f. kanslichef	Beslut om förlängning av kontrakt avseende upphandling Projektverktyg	KK18/117:16
11	T.f. kanslichef	Beslut om förlängning av kontrakt avseende upphandling av Företagshälsovård	KK15/343:14
12	T.f. kanslichef	Tilldelning förlängningar av kontrakt avseende upphandling av Öppenvårdsverksamhet för ungdomar	KK17/692:16
13	Kommunstyrelsens ordförande	Friskrivning av garanti – Renovering av strandskoning, kvarteret Åkroken i Nyköping	KK15/444:12
14	Inköps- och Upphandlingschef	Tilldelning i Varuförsörjningens upphandling Bäddmaterial VF2017-0042	KK17/844:5

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15	Inköps- och Upphandlingschef	Tilldelning av kontrakt i upphandling: Ramavtal för enstaka platser gällande bostad med särskild service enligt LSS inklusive daglig verksamhet.	KK19/425:13
16	T.f. kanslichef	Tilldelning och undertecknande av kontrakt avseende Ljudteknik	KK20/60:11
17	T.f. Inköps- och Upphandlingschef	Beslut om tecknande av kontrakt i Upphandling: Ramavtal Bussresor	KK19/482:15
18	Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut April 2020 färdtjänst och riksfärdtjänst	KK20/5:92
19	Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut april 2020: Skolskjuts/Samhällsbetalda resor	KK20/5:93
20	Samhällsbyggnad	Anmälan om delegationsbeslut april 2020: Fastighets- och exploateringsfrågor	KK20/5:94
21	Säkerhetssamordnare, Kommunledningskansliet	Beslut att avslå ett samt bevilja ett skadeståndsanspråk rörande skador på egendom i skolan respektive inom äldrevården	KK20/5:95

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS §

Dnr KK20/2

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Kommunstyrelsens Tillväxt- och landsbygdsutskott	Protokoll 2020-03-04	KK20/2:40
2	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde	Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 200428 § 58 Antagande av detaljplan för del av Högrunn 1:5, Hemgårdens verksamhetsområde	KK20/2:41
3	Samhällsbyggnad	Överklagande av detaljplan för del av Väster 1:42 m.fl., Nyköpings resecentrum	KK20/2:36
4	Samhällsbyggnad	Överklagande av detaljplan för del av Väster 1:42 m.fl., Nyköpings resecentrum	KK20/5:37
5	Samhällsbyggnad	Överklagande av detaljplan för del av Väster 1:42 m.fl., Nyköpings resecentrum	KK20/5:38
6	Samhällsbyggnad	Överklagande av detaljplan för del av Väster 1:42 m.fl., Nyköpings resecentrum	KK20/5:39
7	HR-avdelningen	Protokoll från Centrala Samverkansgruppen, CSG 2020-02-27	KK20/24:4
8	Vattenmyndigheterna	Svar på enkätfrågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019	KK19/758:5
9	Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund	Protokoll från direktionsmöte för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020-03- 26	KK20/12:2
10	Samhällsbyggnad	Lagakraftbevis: Detaljplan för Nävekvärn 3:5 samt del av 3:3, Nävekvärn, Nyköpings kommun	Postlista

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande